

RUA 10 DE FEVEREIRO - TRECHO-01				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - T				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO				Data: Mês/Ano			BASE (h)				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				LARG	7,00	EXT	222,53 m		DECLIV TRANSV		ESQ -2		DIR -2						
Estacas		Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume			
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB		Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB		BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)			
		Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H	
0		3,50	201,190	3,50	200,990	-2,0	201,460	201,060	-0,200	201,260	3,50	200,990	-2,0	3,50	201,190	0,000	0,000	0,000	
1		3,50	202,360	3,50	202,160	-2,0	202,610	202,230	-0,180	202,430	3,50	202,160	-2,0	3,50	202,360	25,200	0,000	28,000	
2		3,50	203,390	3,50	203,190	-2,0	203,650	203,260	-0,190	203,460	3,50	203,190	-2,0	3,50	203,390	26,600	0,000	28,000	
3		3,50	203,740	3,50	203,540	-2,0	203,870	203,610	-0,060	203,810	3,50	203,540	-2,0	3,50	203,740	8,400	0,000	28,000	
4		3,50	203,820	3,50	203,620	-2,0	203,750	203,690	0,140	203,890	3,50	203,620	-2,0	3,50	203,820	0,000	19,600	28,000	
5		3,50	203,890	3,50	203,690	-2,0	203,520	203,760	0,440	203,960	3,50	203,690	-2,0	3,50	203,890	0,000	61,600	28,000	
6		3,50	204,000	3,50	203,800	-2,0	203,120	203,870	0,950	204,070	3,50	203,800	-2,0	3,50	204,000	0,000	133,000	28,000	
7		3,50	204,160	3,50	203,960	-2,0	203,140	204,030	1,090	204,230	3,50	203,960	-2,0	3,50	204,160	0,000	152,600	28,000	
8		3,50	204,370	3,50	204,170	-2,0	203,770	204,240	0,670	204,440	3,50	204,170	-2,0	3,50	204,370	0,000	93,800	28,000	
9		3,50	204,620	3,50	204,420	-2,0	204,200	204,490	0,490	204,690	3,50	204,420	-2,0	3,50	204,620	0,000	68,600	28,000	
10		3,50	204,930	3,50	204,730	-2,0	204,510	204,800	0,490	205,000	3,50	204,730	-2,0	3,50	204,930	0,000	68,600	28,000	
11		3,50	205,270	3,50	205,070	-2,0	205,140	205,140	0,200	205,340	3,50	205,070	-2,0	3,50	205,270	0,000	28,000	28,000	
11	2,53	3,50	205,370	3,50	205,170	-2,0	205,440	205,240	0,000	205,440	3,50	205,170	-2,0	3,50	205,370	0,000	0,000	3,542	
															60,20	625,80	311,54		