

RUA DO AEROPORTO - TRECHO-01			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS -				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano		BASE (h)						
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			LARG	7,00	EXT	150,14 m		DECLIV TRANSV		ESQ -2		DIR -2									
Estacas			Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume				
Inteira		Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
			Dist,	Cota	Dist,	Cota	%					Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,					
0	-	3,51	3,50	206,050	3,50	205,850	-2,0	206,320	205,920	-0,200	206,120	3,50	205,850	-2,0	3,50	206,050	0,000	0,000	0,000		
1			3,50	206,950	3,50	206,750	-2,0	207,220	206,820	-0,200	207,020	3,50	206,750	-2,0	3,50	206,950	23,086	0,000	23,086		
2			3,50	207,530	3,50	207,330	-2,0	207,800	207,400	-0,200	207,600	3,50	207,330	-2,0	3,50	207,530	28,000	0,000	28,000		
3			3,50	207,710	3,50	207,510	-2,0	207,980	207,580	-0,200	207,780	3,50	207,510	-2,0	3,50	207,710	28,000	0,000	28,000		
4			3,50	208,200	3,50	208,000	-2,0	208,470	208,070	-0,200	208,270	3,50	208,000	-2,0	3,50	208,200	28,000	0,000	28,000		
5			3,50	208,570	3,50	208,370	-2,0	208,840	208,440	-0,200	208,640	3,50	208,370	-2,0	3,50	208,570	28,000	0,000	28,000		
6			3,50	209,070	3,50	208,870	-2,0	209,330	208,940	-0,190	209,140	3,50	208,870	-2,0	3,50	209,070	26,600	0,000	28,000		
7			3,50	209,300	3,50	209,100	-2,0	209,570	209,170	-0,200	209,370	3,50	209,100	-2,0	3,50	209,300	28,000	0,000	28,000		
7		13,65	3,50	209,330	3,50	209,130	-2,0	209,600	209,200	-0,200	209,400	3,50	209,130	-2,0	3,50	209,330	19,110	0,000	19,110		
																208,80	-	210,20			