

TRAVESSA SÃO PEDRO			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS -				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO				Data: Mês/Ano			BASE (h)					
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			LARG	6,00	EXT	149,48 m	DECLIV TRANSV		ESQ -2	DIR -2					0,20				
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume		
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)	
		Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H	
0		3,00	151,390	3,00	151,190	-2,0	151,650	151,250	-0,200	151,450	3,00	151,190	-2,0	3,00	151,390	0,000	0,000	0,000	
1		3,00	152,270	3,00	152,070	-2,0	152,770	152,130	-0,440	152,330	3,00	152,070	-2,0	3,00	152,270	52,800	0,000	24,000	
2		3,00	153,080	3,00	152,880	-2,0	153,860	152,940	-0,720	153,140	3,00	152,880	-2,0	3,00	153,080	86,400	0,000	24,000	
3		3,00	153,720	3,00	153,520	-2,0	154,420	153,580	-0,640	153,780	3,00	153,520	-2,0	3,00	153,720	76,800	0,000	24,000	
4		3,00	154,180	3,00	153,980	-2,0	154,910	154,040	-0,670	154,240	3,00	153,980	-2,0	3,00	154,180	80,400	0,000	24,000	
5		3,00	154,470	3,00	154,270	-2,0	155,000	154,330	-0,470	154,530	3,00	154,270	-2,0	3,00	154,470	56,400	0,000	24,000	
6		3,00	154,600	3,00	154,400	-2,0	155,000	154,460	-0,340	154,660	3,00	154,400	-2,0	3,00	154,600	40,800	0,000	24,000	
7		3,00	154,700	3,00	154,500	-2,0	155,000	154,560	-0,240	154,760	3,00	154,500	-2,0	3,00	154,700	28,800	0,000	24,000	
7	9,48	3,00	154,740	3,00	154,540	-2,0	155,000	154,600	-0,200	154,800	3,00	154,540	-2,0	3,00	154,740	11,376	0,000	11,376	
																433,78	-	179,38	