

RUA RAIMUNDO DEODATO DA COSTA				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS -				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO				Data: Mês/Ano		BASE (h)					
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				LARG	6,00	EXT	90,50 m	DECLIV TRANSV		ESQ -2	DIR -2								
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume		
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)	
		Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H	
0		3,00	153,930	3,00	153,730	-2,0	154,190	153,790	-0,200	153,990	3,00	153,730	-2,0	3,00	153,930	0,000	0,000	0,000	
1		3,00	153,680	3,00	153,480	-2,0	153,940	153,540	-0,200	153,740	3,00	153,480	-2,0	3,00	153,680	24,000	0,000	24,000	
2		3,00	153,160	3,00	152,960	-2,0	153,420	153,020	-0,200	153,220	3,00	152,960	-2,0	3,00	153,160	24,000	0,000	24,000	
3		3,00	152,830	3,00	152,630	-2,0	153,090	152,690	-0,200	152,890	3,00	152,630	-2,0	3,00	152,830	24,000	0,000	24,000	
4		3,00	152,780	3,00	152,580	-2,0	153,050	152,640	-0,210	152,840	3,00	152,580	-2,0	3,00	152,780	25,200	0,000	24,000	
4	10,50	3,00	152,840	3,00	152,640	-2,0	153,100	152,700	-0,200	152,900	3,00	152,640	-2,0	3,00	152,840	12,600	0,000	12,600	
																109,80	-	108,60	