



Nº OPERAÇÃO SICRO - 04/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DE SÃO BENTO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM TSD	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 23,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>									<b>226.312,69</b>
Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	226.312,69
Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	12.237,24
Serviço	1.1.1.	Composição	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	4.955,55	BDI 1	6.118,62	12.237,24
Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.784,24
Serviço	1.2.1.	Composição	COMP.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	362,19	BDI 1	447,20	2.012,40
Serviço	1.2.2.	Composição	MOB. 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	7.104,43	BDI 1	8.771,84	8.771,84
Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	149.574,43
Serviço	1.3.1.	Composição	COMP.06	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	2.892,37	8,59	BDI 1	10,61	30.688,05
Serviço	1.3.2.	Composição	COMP.16	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.892,37	2,71	BDI 1	3,35	9.689,44
Serviço	1.3.3.	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	3.264,76	1,81	BDI 1	2,23	7.280,41
Serviço	1.3.4.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	11.394,08	0,58	BDI 1	0,72	8.203,74
Serviço	1.3.5.	Composição	COMP.17	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.	M2	2.892,37	26,24	BDI 1	32,40	93.712,79
Nível 2	1.4.			DRENAGEM					-	53.716,78
Serviço	1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	777,49	55,96	BDI 1	69,09	53.716,78

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

quarta-feira, 9 de agosto de 2023

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: CREA: 313.806/D-TO