

RUA DO AEROPORTO - TRECHO-01			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS -				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano		BASE (h)						
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			LARG	7,00	EXT	150,14 m	DECLIV TRANSV			ESQ -2	DIR -2		Volume (m3)		Volume						
Estacas			Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume				
Inteira		Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
			Dist,	Cota	Dist,	Cota	%					Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,					
0	-	3,51	3,50	206,050	3,50	205,850	-2,0	206,320	205,920	-0,200	206,120	3,50	205,850	-2,0	3,50	206,050	0,000	0,000	0,000		
1			3,50	206,950	3,50	206,750	-2,0	207,220	206,820	-0,200	207,020	3,50	206,750	-2,0	3,50	206,950	23,086	0,000	23,086		
2			3,50	207,530	3,50	207,330	-2,0	207,800	207,400	-0,200	207,600	3,50	207,330	-2,0	3,50	207,530	28,000	0,000	28,000		
3			3,50	207,710	3,50	207,510	-2,0	207,980	207,580	-0,200	207,780	3,50	207,510	-2,0	3,50	207,710	28,000	0,000	28,000		
4			3,50	208,200	3,50	208,000	-2,0	208,470	208,070	-0,200	208,270	3,50	208,000	-2,0	3,50	208,200	28,000	0,000	28,000		
5			3,50	208,570	3,50	208,370	-2,0	208,840	208,440	-0,200	208,640	3,50	208,370	-2,0	3,50	208,570	28,000	0,000	28,000		
6			3,50	209,070	3,50	208,870	-2,0	209,330	208,940	-0,190	209,140	3,50	208,870	-2,0	3,50	209,070	26,600	0,000	28,000		
7			3,50	209,300	3,50	209,100	-2,0	209,570	209,170	-0,200	209,370	3,50	209,100	-2,0	3,50	209,300	28,000	0,000	28,000		
7		13,65	3,50	209,330	3,50	209,130	-2,0	209,600	209,200	-0,200	209,400	3,50	209,130	-2,0	3,50	209,330	19,110	0,000	19,110		
																208,80	-	210,20			