

NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

PAVIMENTAÇÃO URBANA

Item	Endereço		Compr. (m)	Largura do Pav. (m)	espes. (m)	Escav. carga mat. de 1ª cat. (m³)	Escav. carga mat. de jazida (m³)	BF (REBAIXO)	Jazida (ATERRO)	Compac. Aterro a 100%PN (m³)	Emprestimo jazida - Aterro (m³)	SUB LEITO		Escav. e carga de mat. de jazida (m³)	Transp. de mat. de jazida - (m³xKm) - DT 4,00	BASE	
	Ruas e Avenidas											Regular.e compac. 100%PN (m²)	Estabil. Granul. 100% PI (m³)				
1	RUA NOVATO MIRANDA - TRECHO 01		391,09	7,00	0,10	272,43		1.362,15	1.620,68	677,60	405,17	2.854,96	552,43	2.762,13	552,43		
2	RUA 10 DE FEVEREIRO - TRECHO-01		222,53	7,00	0,04	60,20		301,00	2.262,40	625,80	565,60	1.624,47	311,54	1.557,71	311,54		
3	RUA DO AEROPORTO - TRECHO-01		150,14	7,00	0,20	208,80		1.044,00	-	-		1.096,02	210,20	1.050,98	210,20		
4	TRAVESSA BOM JESUS - TRECHO-01		148,93	7,00	0,04	43,97		219,85	1.492,92	417,20	373,23	1.087,19	208,50	1.042,51	208,50		
5	CONTORNO - TRECHO-01		64,14	7,00	0,20	89,80		449,00	-	-		468,22	89,80	448,98	89,80		
	Total -		976,83	7,00	0,12	675,20	-	3.376,00	5.376,00	1.720,60	1.344,00	7.130,86	1.372,47	6.862,31	1.372,47		