

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		0,00	7.647,71
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	0,00	124,22
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,666	0,00	7.301,07
SINAPI-I	3346	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	40	0,00	18,00
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	0,00	823,00
COMPOSIÇÃO	COMP. 02	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		0,00	390,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	0,00	24,11
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	0,00	17,97
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	0,00	1,34
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	0,00	0,50
SICRO	M0082	Areia média lavada	m³	0,761	0,00	111,89
SICRO	M0191	Brita 1	m³	0,591	0,00	134,77
SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	325,16	0,00	0,64

20/03/2023

Data

Responsável Técnico: FRANCISCO AUGUSTO VALENTIN
 CREA/CAU: CREA: 315.184/D-TO