



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO
GABINETE DO PREFEITO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E ACESSIBILIDADE																
CONTRATANTE: URA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCAN																
LOCAL: SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO																
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE										SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - LEVANTAMENTO						
ESTACAS	PLATAFORMA					ÁREA DE SEXTAVADO (m²)	DRENAGEM (MEIO FIO)	ACESSIBILIDADE (m)	OBSERVAÇÃO	FTP	LRE	LFO	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CONTRAN (VOL. I ; II ; IV)		PLACAS DE RUA	TOTAL DE PLACAS / POSTES
	PISTA ÚNICA		LARG.	DIST.									R-1	R-19		
	BORDO ESQUERDO	BORDO DIREITO	DA	ENTRE	PLAT.											
TRAVESSA MANOEL RODRIGUES TOCANTINS 01																
0		3,00	3,00	6,00		-									0	
0	+	7,00	3,00	3,00	6,00	7,00	42,00	7,00	7,00						0	
1		3,00	3,00	6,00	13,00		78,00	26,00	26,00	1	1	1		1	1	
2		3,00	3,00	6,00	20,00		120,00	40,00	40,00				1		1	
3		3,00	3,00	6,00	20,00		120,00	40,00	40,00						0	
4		3,00	3,00	6,00	20,00		120,00	40,00	40,00				1		1	
5		3,00	3,00	6,00	20,00		120,00	40,00	40,00							
5	+	16,00	3,00	3,00	6,00	16,00	96,00	26,00	26,00					1	1	
TOTAL DO ITEM					116,00		696,00	219,00	219,00						0	
AVENIDA ANTONIO FIGUEIRA																
0		2,35	2,35	4,70		-									0	
1		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	34,00	34,00	1	1	1			0	
1	+	3,31	2,35	2,35	4,70	3,31	15,56	6,62	6,62						0	
2		2,35	2,35	4,70	16,69		78,44	16,69	16,69						0	
3		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00				1		1	
4		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00						0	
5		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00						0	
6		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00						0	
7		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00						0	
7	+	6,33	2,35	2,35	4,70	6,33	29,75	12,66	6,33	1	1	1			0	
8		2,35	2,35	4,70	13,67		64,25	27,34	27,34						0	
9		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00						0	
10		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00						0	
11		2,35	2,35	4,70	20,00		94,00	40,00	40,00	1	1	1		1	1	
11	+	8,00	2,35	2,35	4,70	8,00	37,60	9,00	9,00				1		1	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO
GABINETE DO PREFEITO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E ACESSIBILIDADE																
CONTRATANTE: URA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCAN																
LOCAL: SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO																
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE									SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - LEVANTAMENTO							
ESTACAS	PLATAFORMA					ÁREA DE SEXTAVADO (m²)	DRENAGEM (MEIO FIO)	ACESSIBILIDADE (m)	OBSERVAÇÃO	FTP	LRE	LFO	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CONTRAN (VOL. I ; II ; IV)		PLACAS DE RUA	TOTAL DE PLACAS / POSTES
	PISTA ÚNICA		LARG.	DIST.									R-1	R-19		
	BORDO ESQUERDO	BORDO DIREITO	DA	ENTRE	PLAT.											
TOTAL DO ITEM					228,00	1.071,60	426,31	319,98								0
TRAVESSA MANOEL RODRIGUES																
0						-										0
1		3,00	3,00	6,00	20,00	120,00	40,00	40,00							1	2
2		3,00	3,00	6,00	20,00	120,00	40,00	40,00	1	1	1					0
3		3,00	3,00	6,00	20,00	120,00	40,00	40,00					1			1
3 +	6,80	3,00	3,00	6,00	6,80	40,80	13,60	13,60								0
3 +	13,80	3,00	3,00	6,00	7,00	42,00	7,00	7,00								0
4		3,00	3,00	6,00	13,20	79,20	26,40	26,40							1	1
5		3,00	3,00	6,00	20,00	120,00	40,00	40,00								0
6		3,00	3,00	6,00	20,00	120,00	40,00	40,00					1	1		2
6 +	8,00	3,00	3,00	6,00	8,00	48,00	16,00	16,00	1	1	1					0
TOTAL DO ITEM					135,00	810,00	263,00	263,00								0
RUA ABILIO CARNEIRO																
0						-										0
1		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00							1	2
2		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00	1	1	1					1
3		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00					1			0
3 +	8,40	3,50	3,50	7,00	8,40	58,80	16,80	16,80					1	1		1
TOTAL DO ITEM					68,40	478,80	136,80	136,80								2



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO
GABINETE DO PREFEITO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E ACESSIBILIDADE																
CONTRATANTE: URA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCAN																
LOCAL: SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO																
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE										SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - LEVANTAMENTO						
ESTACAS	PLATAFORMA					ÁREA DE SEXTAVADO (m²)	DRENAGEM (MEIO FIO)	ACESSIBILIDADE (m)	OBSERVAÇÃO	FTP	LRE	LFO	SINALIZAÇÃO VERTICAL - CONTRAN (VOLI ; II ; IV)		PLACAS DE RUA	TOTAL DE PLACAS / POSTES
	PISTA ÚNICA		LARG.	DIST.									R-1	R-19		
	BORDO ESQUERDO	BORDO DIREITO	DA	ENTRE												
			PLAT.	EST.												
R. MARCELINA MARANHÃO RAMOS																
0						-										0
1		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00					1			1
2		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00	1	1	1		1	1		2
3		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00								0
4		3,50	3,50	7,00	20,00	140,00	40,00	40,00								0
4	+	0,80	3,50	3,50	7,00	0,80	5,60	1,60	1,60	1	1	1	1	1	1	3
TOTAL DO ITEM					80,80	565,60	161,60	161,60								0
TOTAL GERAL					628,20	3.622,00	1.206,71	1.100,38		9	9	9	5	10	10	25