

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884605/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS DE SÃO BENTO DO
-------------------------	---------------------------------	--	---

→

LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									484.884,02
Meta	Meta	1.			OBRA: PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	477.721,52
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.404,50
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	350,50	BDI 1	432,45	1.245,46
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.622,00	0,26	BDI 1	0,32	1.159,04
Nível 2	Nível 2	1.2.			TERRAPLANAGEM					-	29.623,49
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.665,95	1,30	BDI 1	1,60	2.665,52
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	6.247,32	1,08	BDI 1	1,33	8.308,94
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	950,24	0,30	BDI 1	0,37	351,59
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.810,46	0,66	BDI 1	0,81	3.086,47
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	950,24	2,53	BDI 1	3,12	2.964,75
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.563,40	1,08	BDI 1	1,33	4.739,32
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	950,24	6,40	BDI 1	7,90	7.506,90
Nível 2	Nível 2	1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	296.288,66
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.622,00	63,96	BDI 1	78,91	285.812,02
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	11.771,50	0,72	BDI 1	0,89	10.476,64
Nível 2	Nível 2	1.4.			DRENAGEM					-	51.502,38
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.206,71	34,59	BDI 1	42,68	51.502,38
Nível 2	Nível 2	1.5.			ACESSIBILIDADE					-	65.781,12
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	92,43	568,54	BDI 1	701,46	64.835,95
Serviço	Serviço	1.5.2.	Composição	COMP.01	Piso tátil - ladrilho hidraulico	M2	12,96	59,11	BDI 1	72,93	945,17

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884605/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS DE SÃO BENTO DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									484.884,02
Nível 2	Nível 2	1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	9.954,41
Serviço	Serviço	-			SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS)	-	-	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	1.6.1.	Composição	COMP.02	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	5,00	314,71	BDI 1	388,29	1.941,45
Serviço	Serviço	1.6.2.	Composição	COMP.03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	10,00	301,68	BDI 1	372,21	3.722,10
Serviço	Serviço	1.6.3.	Composição	COMP.04	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	10,00	220,10	BDI 1	271,56	2.715,60
Serviço	Serviço	-	SINAPI		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PLACAS)	-	-	-	BDI 1	-	-
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	86,40	11,53	BDI 1	14,23	1.229,47
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	10,80	11,53	BDI 1	14,23	153,68
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	13,50	11,53	BDI 1	14,23	192,11
Nível 2	Nível 2	1.7.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	22.166,96
Serviço	Serviço	1.7.1.	Composição	COMP.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	4.491,60	BDI 1	5.541,74	22.166,96
Serviço	Serviço	-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-
Meta	Meta	2.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	7.162,50
Nível 2	Nível 2	2.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO					-	7.162,50
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI		PROJETO	-	1,00	7.162,50	0,00%	7.162,50	7.162,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO

Local

terça-feira, 2 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBSON PEREIRA DA SILVA

CREA/CAU: 311483/D-TO

ART/RRT: 0