

NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO													
PAVIMENTAÇÃO URBANA													
Item	Endereço	Compr. (m)	Largura do Pav. (m)	espes. (m)	Escav. carga mat. de 1ª cat. (m³)	Escav. carga mat. de jazida (m³)			Compac. Aterro a 100%PN (m³)	SUB LEITO Regular.e compac. 100%PN (m²)	Escav. e carga de mat. de jazida (m³)	Transp. de mat. de jazida - (m³xKm) - DT	BASE Estabil. Granul. 100% PI (m³)
	Ruas e Avenidas						BF (REBAIXO)	Jazida (ATERRO)					
							3,00	3,00					
1	TRAVESSA MANOEL RODRIGUES TOCANTINS 01	116,00	6,00	0,50	350,40		1.314,00	-	-	730,80	143,84	539,40	143,84
2	AVENIDA ANTONIO FIGUEIRA	228,00	4,70	0,32	339,15		1.271,82	-	-	1.140,00	345,60	1.296,00	345,60
3	TRAVESSA MANOEL RODRIGUES	135,00	6,00	0,47	382,80		1.435,50	-	-	850,50	201,60	756,00	201,60
4	RUA ABILIO CARNEIRO	68,40	7,00	0,50	239,40		897,75	-	-	499,32	115,20	432,00	115,20
5	R. MARCELINA MARANHÃO RAMOS	80,80	7,00	0,63	354,20		1.328,25	-	-	589,84	144,00	540,00	144,00
Total -		628,20	5,12	0,30	1.665,95	-	6.247,32	-	-	3.810,46	950,24	3.563,40	950,24

TRAVESSA MANOEL RODRIGUES TOCANTINS 01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO				PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano		BASE (h)						
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						LARG	6,00	EXT	116,00 m	DECLIV TRANSV			ESQ -2		DIR -2					
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume	Área (m²)		0,20
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)	TSD	
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H	C x L	
0		3,00	197,430	3,00	197,230	-2,0	197,790	197,290	-0,500	197,490	3,00	197,230	-2,0	3,00	197,430	0,000	0,000	0,000	0,000	
1		3,00	218,940	3,00	218,740	-2,0	219,300	218,800	-0,500	219,000	3,00	218,740	-2,0	3,00	218,940	60,000	0,000	24,800	120,000	
2		3,00	219,380	3,00	219,180	-2,0	219,740	219,240	-0,500	219,440	3,00	219,180	-2,0	3,00	219,380	60,000	0,000	24,800	120,000	
3		3,00	199,270	3,00	199,070	-2,0	199,630	199,130	-0,500	199,330	3,00	199,070	-2,0	3,00	199,270	60,000	0,000	24,800	120,000	
4		3,00	198,960	3,00	198,760	-2,0	199,420	198,820	-0,600	199,020	3,00	198,760	-2,0	3,00	198,960	72,000	0,000	24,800	120,000	
5		3,00	198,720	3,00	198,520	-2,0	199,080	198,580	-0,500	198,780	3,00	198,520	-2,0	3,00	198,720	60,000	0,000	24,800	120,000	
5	16,00	3,00	198,670	3,00	198,470	-2,0	198,930	198,530	-0,400	198,730	3,00	198,470	-2,0	3,00	198,670	38,400	0,000	19,840	96,000	
																350,40	-	143,84	-	696,00

AVENIDA ANTONIO FIGUEIRA							OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E A				PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO					Data:	BASE (h)	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG	4,70	EXT	228,00 m	DECLIV TRANSV			ESQ -2	DIR -2			Mês/Ano
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m³)			Volume
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H
0		2,35	198,483	2,35	198,483	-2,0	198,930	198,530	-0,400	198,730	2,35	198,483	-2,0	2,35	198,483	0,000	0,000	0,000
1		2,35	197,793	2,35	197,793	-2,0	198,350	197,840	-0,510	198,040	2,35	197,793	-2,0	2,35	197,793	47,940	0,000	28,800
2		2,35	197,123	2,35	197,123	-2,0	197,700	197,170	-0,530	197,370	2,35	197,123	-2,0	2,35	197,123	49,820	0,000	28,800
3		2,35	196,273	2,35	196,273	-2,0	196,920	196,320	-0,600	196,520	2,35	196,273	-2,0	2,35	196,273	56,400	0,000	28,800
4		2,35	195,153	2,35	195,153	-2,0	195,670	195,200	-0,470	195,400	2,35	195,153	-2,0	2,35	195,153	44,180	0,000	28,800
5		2,35	194,823	2,35	194,823	-2,0	194,960	194,870	-0,090	195,070	2,35	194,823	-2,0	2,35	194,823	8,460	0,000	28,800
6		2,35	194,803	2,35	194,803	-2,0	194,870	194,850	-0,020	195,050	2,35	194,803	-2,0	2,35	194,803	1,880	0,000	28,800
7		2,35	194,803	2,35	194,803	-2,0	194,770	194,850	0,080	195,050	2,35	194,803	-2,0	2,35	194,803	0,000	0,000	28,800
8		2,35	194,713	2,35	194,713	-2,0	194,680	194,760	0,080	194,960	2,35	194,713	-2,0	2,35	194,713	0,000	0,000	28,800
9		2,35	194,673	2,35	194,673	-2,0	194,890	194,720	-0,170	194,920	2,35	194,673	-2,0	2,35	194,673	15,980	0,000	28,800
10		2,35	194,663	2,35	194,663	-2,0	194,610	194,710	0,100	194,910	2,35	194,663	-2,0	2,35	194,663	0,000	0,000	28,800
11		2,35	194,623	2,35	194,623	-2,0	194,550	194,670	0,120	194,870	2,35	194,623	-2,0	2,35	194,623	0,000	0,000	28,800
11	8,00	2,35	194,623	2,35	194,623	-2,0	195,540	194,670	-0,870	194,870	2,35	194,623	-2,0	2,35	194,623	114,492	0,000	28,800
																339,15	-	345,60

RUA ABILIO CARNEIRO						OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E A					PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO					Data:		BASE (h)		
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						LARG 7,00		EXT 68,40 m			DECLIV TRANSV ESQ -2		DIR -2			Mês/Ano				
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo					Lado Direito					Volume (m³)			Volume Base (m³)
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H	C x L x H		C x L x H	
0		3,50	195,570	3,50	195,570	-2,0	196,140	195,640	-0,500	195,840	3,50	195,570	-2,0	3,50	195,570	0,000	0,000	0,000		
1		3,50	195,570	3,50	195,570	-2,0	196,140	195,640	-0,500	195,840	3,50	195,570	-2,0	3,50	195,570	70,000	0,000	28,800		
2		3,50	195,570	3,50	195,570	-2,0	196,140	195,640	-0,500	195,840	3,50	195,570	-2,0	3,50	195,570	70,000	0,000	28,800		
3		3,50	195,030	3,50	195,030	-2,0	195,600	195,100	-0,500	195,300	3,50	195,030	-2,0	3,50	195,030	70,000	0,000	28,800		
3	8,40	3,50	194,800	3,50	194,800	-2,0	195,370	194,870	-0,500	195,070	3,50	194,800	-2,0	3,50	194,800	29,400	0,000	28,800		
																239,40	-	115,20		

R. MARCELINA MARANHÃO RAMOS						OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E A					PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO					Data:	BASE (h)	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						LARG 7,00		EXT 80,80 m			DECLIV TRANSV ESQ -2		DIR -2		Mês/Ano			
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m³)		Volume	
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H
0		3,50	193,470	3,50	193,470	-2,0	194,040	193,540	-0,500	193,740	3,50	193,470	-2,0	3,50	193,470	0,000	0,000	0,000
1		3,50	193,270	3,50	193,270	-2,0	193,840	193,340	-0,500	193,540	3,50	193,270	-2,0	3,50	193,270	70,000	0,000	28,800
2		3,50	193,200	3,50	193,200	-2,0	193,770	193,270	-0,500	193,470	3,50	193,200	-2,0	3,50	193,200	70,000	0,000	28,800
3		3,50	192,800	3,50	192,800	-2,0	193,380	192,870	-0,510	193,070	3,50	192,800	-2,0	3,50	192,800	71,400	0,000	28,800
4		3,50	192,060	3,50	192,060	-2,0	192,630	192,130	-0,500	192,330	3,50	192,060	-2,0	3,50	192,060	70,000	0,000	28,800
4	0,80	3,50	192,020	3,50	192,020	-2,0	192,590	192,090	-0,500	192,290	3,50	192,020	-2,0	3,50	192,020	72,800	0,000	28,800
																354,20	-	144,00