

RUA JERONIMO SANTIAGO				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO						PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano			BASE (h)				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				LARG	8,00	EXT	414,29 m			DECLIV TRANSV			ESQ -2		DIR -2					0,20			
Estacas		Lado Esquerdo						Eixo						Lado Direito						Volume (m3)			
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)					
		Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H					
0		4,00	187,780	4,00	187,580	-2,0	187,590	187,660	0,270	187,860	4,00	187,580	-2,0	4,00	187,780	0,000	0,000	0,000					
1		4,00	187,450	4,00	187,250	-2,0	187,630	187,330	-0,100	187,530	4,00	187,250	-2,0	4,00	187,450	16,000	0,000	32,000					
2		4,00	187,310	4,00	187,110	-2,0	187,630	187,190	-0,240	187,390	4,00	187,110	-2,0	4,00	187,310	38,400	0,000	32,000					
3		4,00	187,330	4,00	187,130	-2,0	187,800	187,210	-0,390	187,410	4,00	187,130	-2,0	4,00	187,330	62,400	0,000	32,000					
4		4,00	187,350	4,00	187,150	-2,0	187,300	187,230	0,130	187,430	4,00	187,150	-2,0	4,00	187,350	0,000	20,800	32,000					
5		4,00	187,180	4,00	186,980	-2,0	186,820	187,060	0,440	187,260	4,00	186,980	-2,0	4,00	187,180	0,000	70,400	32,000					
6		4,00	187,020	4,00	186,820	-2,0	186,310	186,900	0,790	187,100	4,00	186,820	-2,0	4,00	187,020	0,000	126,400	32,000					
7		4,00	186,540	4,00	186,340	-2,0	186,000	186,420	0,620	186,620	4,00	186,340	-2,0	4,00	186,540	0,000	99,200	32,000					
8		4,00	186,030	4,00	185,830	-2,0	186,160	185,910	-0,050	186,110	4,00	185,830	-2,0	4,00	186,030	8,000	0,000	32,000					
9		4,00	185,950	4,00	185,750	-2,0	186,350	185,830	-0,320	186,030	4,00	185,750	-2,0	4,00	185,950	51,200	0,000	32,000					
10		4,00	185,880	4,00	185,680	-2,0	186,370	185,760	-0,410	185,960	4,00	185,680	-2,0	4,00	185,880	65,600	0,000	32,000					
11		4,00	185,930	4,00	185,730	-2,0	186,330	185,810	-0,320	186,010	4,00	185,730	-2,0	4,00	185,930	51,200	0,000	32,000					
12		4,00	185,990	4,00	185,790	-2,0	186,380	185,870	-0,310	186,070	4,00	185,790	-2,0	4,00	185,990	49,600	0,000	32,000					
13		4,00	186,040	4,00	185,840	-2,0	186,610	185,920	-0,490	186,120	4,00	185,840	-2,0	4,00	186,040	78,400	0,000	32,000					
14		4,00	186,100	4,00	185,900	-2,0	186,890	185,980	-0,710	186,180	4,00	185,900	-2,0	4,00	186,100	113,600	0,000	32,000					
15		4,00	186,250	4,00	186,050	-2,0	187,210	186,130	-0,880	186,330	4,00	186,050	-2,0	4,00	186,250	140,800	0,000	32,000					
16		4,00	186,610	4,00	186,410	-2,0	187,490	186,490	-0,800	186,690	4,00	186,410	-2,0	4,00	186,610	128,000	0,000	32,000					
17		4,00	186,900	4,00	186,700	-2,0	187,740	186,780	-0,760	186,980	4,00	186,700	-2,0	4,00	186,900	121,600	0,000	32,000					
18		4,00	187,180	4,00	186,980	-2,0	187,800	187,060	-0,540	187,260	4,00	186,980	-2,0	4,00	187,180	86,400	0,000	32,000					
19		4,00	187,460	4,00	187,260	-2,0	188,240	187,340	-0,700	187,540	4,00	187,260	-2,0	4,00	187,460	112,000	0,000	32,000					
20		4,00	187,520	4,00	187,320	-2,0	188,710	187,400	-1,110	187,600	4,00	187,320	-2,0	4,00	187,520	177,600	0,000	32,000					
20	+	14,29	4,00	187,820	4,00	187,620	-2,0	189,000	187,700	-1,100	187,900	4,00	187,620	-2,0	4,00	187,820	125,752	0,000	22,864				
																1.426,55	316,80	662,86					