

TRECHO 02				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TC					PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO					Data: Mês/Ano	BASE (h)				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG	8,00	EXT	357,33 m	DECLIV TRANSV		ESQ -2	DIR -2		Volume (m3)		Volume	0,20
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume	0,20	
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)	
		Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H	
0		4,00	218,690	4,00	218,490	-2,0	218,970	218,570	-0,200	218,770	4,00	218,490	-2,0	4,00	218,690	0,000	0,000	0,000	
1		4,00	219,180	4,00	218,980	-2,0	219,340	219,060	-0,080	219,260	4,00	218,980	-2,0	4,00	219,180	12,800	0,000	32,000	
2		4,00	219,670	4,00	219,470	-2,0	220,000	219,550	-0,250	219,750	4,00	219,470	-2,0	4,00	219,670	40,000	0,000	32,000	
3		4,00	220,310	4,00	220,110	-2,0	220,560	220,190	-0,170	220,390	4,00	220,110	-2,0	4,00	220,310	27,200	0,000	32,000	
4		4,00	220,730	4,00	220,530	-2,0	221,010	220,610	-0,200	220,810	4,00	220,530	-2,0	4,00	220,730	32,000	0,000	32,000	
5		4,00	221,230	4,00	221,030	-2,0	221,510	221,110	-0,200	221,310	4,00	221,030	-2,0	4,00	221,230	32,000	0,000	32,000	
6		4,00	221,630	4,00	221,430	-2,0	221,920	221,510	-0,210	221,710	4,00	221,430	-2,0	4,00	221,630	33,600	0,000	32,000	
7		4,00	222,310	4,00	222,110	-2,0	222,600	222,190	-0,210	222,390	4,00	222,110	-2,0	4,00	222,310	33,600	0,000	32,000	
8		4,00	222,720	4,00	222,520	-2,0	223,000	222,600	-0,200	222,800	4,00	222,520	-2,0	4,00	222,720	32,000	0,000	32,000	
9		4,00	222,720	4,00	222,520	-2,0	223,000	222,600	-0,200	222,800	4,00	222,520	-2,0	4,00	222,720	32,000	0,000	32,000	
10		4,00	222,720	4,00	222,520	-2,0	223,000	222,600	-0,200	222,800	4,00	222,520	-2,0	4,00	222,720	32,000	0,000	32,000	
11		4,00	222,460	4,00	222,260	-2,0	222,780	222,340	-0,240	222,540	4,00	222,260	-2,0	4,00	222,460	38,400	0,000	32,000	
12		4,00	221,620	4,00	221,420	-2,0	221,890	221,500	-0,190	221,700	4,00	221,420	-2,0	4,00	221,620	30,400	0,000	32,000	
13		4,00	220,990	4,00	220,790	-2,0	221,270	220,870	-0,200	221,070	4,00	220,790	-2,0	4,00	220,990	32,000	0,000	32,000	
14		4,00	220,560	4,00	220,360	-2,0	220,840	220,440	-0,200	220,640	4,00	220,360	-2,0	4,00	220,560	32,000	0,000	32,000	
15		4,00	220,270	4,00	220,070	-2,0	220,550	220,150	-0,200	220,350	4,00	220,070	-2,0	4,00	220,270	32,000	0,000	32,000	
16		4,00	220,050	4,00	219,850	-2,0	220,330	219,930	-0,200	220,130	4,00	219,850	-2,0	4,00	220,050	32,000	0,000	32,000	
17		4,00	219,680	4,00	219,480	-2,0	219,970	219,560	-0,210	219,760	4,00	219,480	-2,0	4,00	219,680	33,600	0,000	32,000	
17	+	17,33	4,00	219,330	4,00	219,130	-2,0	219,610	219,210	-0,200	219,410	4,00	219,130	-2,0	4,00	219,330	27,728	0,000	27,728
																565,33	-	571,73	