

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO DO TOCANTINS				
LOCAL:	SÃO BENTO DO TOCANTINS	SINAPI	dez/24	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	SICRO	out/24	
	DESCRIÇÃO	CALCULO	QUANT.	UNIDADE
1.	ESTRADAS VICINAIS			
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA	DIMENÇÃO DA PLACA (3,00m X1,50m)	4,50	M2
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	CONFORME QUADRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UND
1.1.3	DESMOBILIZAÇÃO	CONFORME QUADRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UND
1.2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LARGURA ESTRADA	6,00	M
1.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	VOLUME DE REVESTIMENTO CONFORME "MEMÓRIAL DE CALCULO DE TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS"	43.155,00	M3
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	(VOLUME RETIRADO) X 1,6 T/M3 (PESO ESPECIFICO DO CASCALHO) 5% (INDICE DE VAZIO) X 25% (EMPOLAMENTO) X (DMT JAZIDA/BOTA FORA)	215.595,82	TxKM
1.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	VOLUME DE REVESTIMENTO CONFORME "MEMÓRIAL DE CALCULO DE TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS"	43.155,00	M3
1.2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	ÁREA DO TRECHO	205.500,00	M2
1.2.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	VOLUME DE REVESTIMENTO CONFORME "MEMÓRIAL DE CALCULO DE TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS"	43.155,00	M3
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,0 MESES	3,00	MESES

TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 313.806/D-TO