



**CAIXA**

**COMPOSIÇÕES**

FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 01</b>		<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>	<b>M2</b>		<b>513,19</b>	<b>518,35</b>
SINAPI	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,98	20,08
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,29	15,79
SINAPI	94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	334,10	340,12
SINAPI-I	4417		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	5,44	5,44
SINAPI-I	4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,89	8,89
SINAPI-I	4813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	420,00	420,00
SINAPI-I	5075		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,85	20,85
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 02</b>		<b>PREPARO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM PASSEIO (CALÇADA).</b>	<b>M2</b>		<b>9,24</b>	<b>9,26</b>
SINAPI	97084		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	0,5	0,48	0,53
SINAPI-I	370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	90,00	90,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 03</b>		<b>TERRA VEGETAL A GRANEL - INCLUSO ESPALHAMENTO E PENEIRAMENTO</b>	<b>M3</b>		<b>214,14</b>	<b>217,30</b>
SINAPI	5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,006	241,87	243,80
SINAPI	5903		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003	40,85	42,78
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	14,29	15,79
SINAPI	97914		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,75	2,21	2,25
SINAPI-I	7253		TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1	175,71	175,71
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 04</b>		<b>BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM 1,50M C/ ENCOSTO</b>	<b>UN</b>		<b>491,02</b>	<b>494,86</b>
SINAPI	88242		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,37	14,71
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,20	20,32
SINAPI	94964		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,016875	413,01	419,52
SINAPI	92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,016875	147,57	163,67
COTAÇÃO	002		BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM 1,50M C/ ENCOSTO	UN	1	450,00	450,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 05</b>		<b>POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *4,00* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>818,88</b>	<b>829,02</b>
SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,07	15,61	17,31
SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,437	20,18	22,60
SINAPI-I	863		CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2	36,81	36,81
SINAPI-I	11975		CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4	21,72	21,72
SINAPI-I	12388		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,7	336,67	336,67
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 06</b>		<b>DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020</b>	<b>UN</b>		<b>21,64</b>	<b>22,01</b>
SINAPI	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0911	15,61	17,31
SINAPI	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0911	20,18	22,60
SINAPI-I	1573		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1	1,74	1,74
SINAPI-I	34688		DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UN	1	16,65	16,65
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 07</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>MÊS</b>		<b>1.328,40</b>	<b>1.537,50</b>
SINAPI-I	4083		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	30	17,56	20,32
SINAPI-I	2706		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	10	80,16	92,79
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>COMP. 09</b>		<b>RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES</b>	<b>Un</b>		<b>225,18</b>	<b>231,73</b>
SINAPI	94990		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,2	662,04	685,23
SINAPI	101094		PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,4	149,93	151,18
SINAPI	102491		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,5	15,03	15,85
SINAPI	94342		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,1	102,71	104,54

17/12/2021

Data

*Francisco Augusto da S. Valentin*

Responsável Técnico: FRANCISCO A. DA SILVA VALENTIN  
CREA/CAU: CREA: 315.184/D-TO