CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAISAGISMO A MARGENS DA RODOVIA	0	0	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	0	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	CALÇADA	PAISAGISMO	PINTURA E ACABAMENTO	EQUIPAMENTOS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7
PAISAGISMO A MARGENS DA RODOVIA					**Nº**	**FRENTES DE OBRA:**	1	2	3	4	5	6	7
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**1.958,37**	**523.516,39**	**251.011,39**	**33.239,94**	**24.686,47**	**338.590,46**	
1.	**TRECHO 05**		-										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88		2.Ser	*Serviços Preliminares*	2,88						
1.2.	CALÇADA		-										
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	3.856,06		3.Cal	*Calçada*		3.856,06					
1.2.2.	PREPARO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM PASSEIO (CALÇADA).	M2	4.838,46		3.Cal	*Calçada*		4.838,46					
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	338,69		3.Cal	*Calçada*		338,69					
1.2.4.	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	Un	2,00		3.Cal	*Calçada*		2,00					
1.3.	PAISAGISMO		-										
1.3.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	7.502,32		4.Pai	*Paisagismo*			7.502,32				
1.3.2.	TERRA VEGETAL A GRANEL - INCLUSO ESPALHAMENTO E PENEIRAMENTO	M3	225,07		4.Pai	*Paisagismo*			225,07				
1.3.3.	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M3	42,12		4.Pai	*Paisagismo*			42,12				
1.3.4.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. (OITI)	UN	23,00		4.Pai	*Paisagismo*			23,00				
1.3.5.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. (YPÊ-AMARELO)	UN	7,00		4.Pai	*Paisagismo*			7,00				
1.3.6.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. (IPÊ ROXO OU RESEDÁ)	UN	11,00		4.Pai	*Paisagismo*			11,00				
1.3.7.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. (IPÊ ROXO OU RESEDÁ)	UN	74,00		4.Pai	*Paisagismo*			74,00				
1.3.8.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. (PALMEIRA AZUL, ARECA BAMBU PALMEIRA IMPERIAL)	UN	37,00		4.Pai	*Paisagismo*			37,00				
1.3.9.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. (HELICÔNIAS)	UN	182,00		4.Pai	*Paisagismo*			182,00				
1.4.	PINTURA E ACABAMENTO		-										
1.4.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (CICLOVIA)	M2	918,49		5.Pin	*Pintura e Acabamento*				918,49			
1.4.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. (CICLOVIA)	M2	140,48		5.Pin	*Pintura e Acabamento*				140,48			
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	3.856,06		5.Pin	*Pintura e Acabamento*				3.856,06			
1.5.	EQUIPAMENTOS		-										
1.5.1.	BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM 1,50M C/ ENCOSTO	UN	29,00		6.Equ	*Equipamentos*					29,00		
1.5.2.	LIXEIRA ECOLÓGICA DE POLIETILENO 50L AMARELO C/ SUPORTE.	UN	14,00		6.Equ	*Equipamentos*					14,00		
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-										
1.6.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.441,12		7.Ins	*Instalações Elétricas*						4.441,12	
1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,66		7.Ins	*Instalações Elétricas*						12,66	
1.6.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	73,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						73,00	
1.6.4.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	72,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						72,00	
1.6.5.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						1,00	
1.6.6.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						1,00	
1.6.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						1,00	
1.6.8.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	72,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						72,00	
1.6.9.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	487,80		7.Ins	*Instalações Elétricas*						487,80	
1.6.10.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.307,62		7.Ins	*Instalações Elétricas*						1.307,62	
1.6.11.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						16,00	
1.6.12.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	72,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						72,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAISAGISMO A MARGENS DA RODOVIA	0	0	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	0	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: SERVIÇOS PRELIMINARES 1	CALÇADA 2	PAISAGISMO 3	PINTURA E ACABAMENTO 4	EQUIPAMENTOS 5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6	7
PAISAGISMO A MARGENS DA RODOVIA						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**1.958,37**	**523.516,39**	**251.011,39**	**33.239,94**	**24.686,47**	**338.590,46**	
1.6.13.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						1,00	
1.6.14.	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	16,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						16,00	
1.6.15.	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *4,00* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00		7.Ins	*Instalações Elétricas*						56,00	
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-										
1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00		1.Adı	*Administração Local*	0,66	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67	

SÃO BENTO DO TOCANTINS
Local

segunda-feira, 18 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
CREA/CAU: CREA: 315.184/D-TO
ART/RRT:

Francisco Augusto da S. Valentin
Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN
CREA/CAU: CREA: 315.184/D-TO
ART/RRT: