



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO									130.178,59
1.			CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO					-	130.178,59
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.844,69
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	460,45	BDI 1	587,07	1.837,53
1.1.2.	Composição	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	1.047,62	BDI 1	1.335,72	4.007,16
1.2.			CONSTRUÇÃO MURO					-	124.333,90
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,92	79,62	BDI 1	101,52	1.007,08
1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	28,90	5,94	BDI 1	7,57	218,77
1.2.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	28,90	21,48	BDI 1	27,39	791,57
1.2.4.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,61	725,04	BDI 1	924,43	3.337,19
1.2.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	183,70	53,60	BDI 1	68,34	12.554,06



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO									130.178,59
1.2.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,01	12,80	BDI 1	16,32	2.839,84
1.2.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	426,60	11,12	BDI 1	14,18	6.049,19
1.2.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,57	618,35	BDI 1	788,40	7.544,99
1.2.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,57	277,92	BDI 1	354,35	3.391,13
1.2.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	74,58	41,15	BDI 1	52,47	3.913,21
1.2.11.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	234,11	66,52	BDI 1	84,81	19.854,87
1.2.12.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	484,73	7,94	BDI 1	10,12	4.905,47
1.2.13.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	484,73	39,23	BDI 1	50,02	24.246,19
1.2.14.	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	105,60	60,11	BDI 1	76,64	8.093,18
1.2.15.	ORSE	8637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	109,92	51,94	BDI 1	66,22	7.278,90



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA CAMPESTRE DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO									130.178,59
1.2.16.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	484,73	4,34	BDI 1	5,53	2.680,56
1.2.17.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	484,73	25,29	BDI 1	32,24	15.627,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: CAU/TO: 273379-0
ART/RRT: 0