

NOTA DE SERVIÇO

AV. SINVALDO BORGES PISTA DIREITA					PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO					PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO					Data: Mês/Ano	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					LARG: 7,0m		EXT	181,24 m	DECLIV TRANSV	ESQ -2		DIR -2				
Estacas			Lado Esquerdo			Eixo			Lado Direito			Volume (m3)		Volume		
Inteira		Fração	SUBLEITO ACAB		INCL.	COTA	DIFERENÇA	SUBLEITO	INCL.	SUBLEITO ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
			Dist,	Cota	%	Terreno	Verm,	acabada	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H		
0			3,50	222,730	-2,0	223,000	-0,200	222,800	-2,0	3,50	222,730	0,000	0,000	0,000		
1			3,50	222,700	-2,0	223,000	-0,230	222,770	-2,0	3,50	222,700	32,200	0,000	28,000		
2			3,50	222,660	-2,0	223,000	-0,270	222,730	-2,0	3,50	222,660	37,800	0,000	28,000		
3			3,50	222,630	-2,0	223,000	-0,300	222,700	-2,0	3,50	222,630	42,000	0,000	28,000		
4			3,50	222,600	-2,0	223,000	-0,330	222,670	-2,0	3,50	222,600	46,200	0,000	28,000		
5			3,50	222,570	-2,0	223,000	-0,360	222,640	-2,0	3,50	222,570	50,400	0,000	28,000		
6			3,50	222,370	-2,0	223,000	-0,560	222,440	-2,0	3,50	222,370	78,400	0,000	28,000		
7			3,50	221,510	-2,0	221,850	-0,270	221,580	-2,0	3,50	221,510	37,800	0,000	28,000		
8			3,50	219,740	-2,0	220,330	-0,520	219,810	-2,0	3,50	219,740	72,800	0,000	28,000		
9			3,50	217,040	-2,0	217,500	-0,390	217,110	-2,0	3,50	217,040	54,600	0,000	28,000		
9	+	1,24	3,50	216,860	-2,0	217,330	-0,400	216,930	-2,0	3,50	216,860	3,472	0,000	1,736		
												455,67	-	253,74		


 TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 CREA 313806 D-TO
 Eng. Civil