

NOTA DE SERVIÇO

AV. SINVALDO BORGES PISTA ESQUERDA					PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO					PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO					Data: Mês/Ano	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					LARG: 7,0m		EXT	196,66 m		DECLIV TRANSV	ESQ -2		DIR -2			
Estacas			Lado Esquerdo			Eixo			Lado Direito			Volume (m3)		Volume		
Inteira		Fração	SUBLEITO ACAB		INCL.	COTA	DIFERENÇA	SUBLEITO	INCL.	SUBLEITO ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
			Dist,	Cota	%	Terreno	Verm,	acabada	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H		
0			3,50	223,440	-2,0	223,710	-0,200	223,510	-2,0	3,50	223,440	0,000	0,000	0,000		
1			3,50	223,000	-2,0	223,230	-0,160	223,070	-2,0	3,50	223,000	22,400	0,000	28,000		
2			3,50	222,720	-2,0	223,000	-0,210	222,790	-2,0	3,50	222,720	29,400	0,000	28,000		
3			3,50	222,580	-2,0	223,000	-0,350	222,650	-2,0	3,50	222,580	49,000	0,000	28,000		
4			3,50	222,490	-2,0	223,000	-0,440	222,560	-2,0	3,50	222,490	61,600	0,000	28,000		
5			3,50	222,360	-2,0	223,000	-0,570	222,430	-2,0	3,50	222,360	79,800	0,000	28,000		
6			3,50	222,010	-2,0	223,000	-0,920	222,080	-2,0	3,50	222,010	128,800	0,000	28,000		
7			3,50	221,350	-2,0	221,810	-0,390	221,420	-2,0	3,50	221,350	54,600	0,000	28,000		
8			3,50	219,840	-2,0	220,680	-0,770	219,910	-2,0	3,50	219,840	107,800	0,000	28,000		
9			3,50	217,930	-2,0	218,310	-0,310	218,000	-2,0	3,50	217,930	43,400	0,000	28,000		
9	+	16,66	3,50	216,040	-2,0	216,310	-0,200	216,110	-2,0	3,50	216,040	23,324	0,000	23,324		
												600,12	-	275,32		


TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
CREA 313806 D-TO
Eng. Civil