

NOTA DE SERVIÇO

RUA BETEL						PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO					Data: Mês/Ano
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO						LARG: 7,0m	EXT	300,00 m	DECLIV TRANSV	ESQ	-2	DIR		-2	
Estacas			Lado Esquerdo			Eixo			Lado Direito			Volume (m3)		Volume	
Inteira		Fração	SUBLEITO ACAB		INCL.	COTA	DIFERENÇA	SUBLEITO	INCL.	SUBLEITO ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)	
			Dist,	Cota	%	Terreno	Verm,	acabada	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H	
0			3,50	223,480	-2,0	223,750	-0,200	223,550	-2,0	3,50	223,480	0,000	0,000	0,000	
1			3,50	223,590	-2,0	223,960	-0,300	223,660	-2,0	3,50	223,590	42,000	0,000	28,000	
2			3,50	223,820	-2,0	224,000	-0,110	223,890	-2,0	3,50	223,820	15,400	0,000	28,000	
3			3,50	224,290	-2,0	224,470	-0,110	224,360	-2,0	3,50	224,290	15,400	0,000	28,000	
4			3,50	224,840	-2,0	225,150	-0,240	224,910	-2,0	3,50	224,840	33,600	0,000	28,000	
5			3,50	224,940	-2,0	225,120	-0,110	225,010	-2,0	3,50	224,940	15,400	0,000	28,000	
6			3,50	224,710	-2,0	225,000	-0,220	224,780	-2,0	3,50	224,710	30,800	0,000	28,000	
7			3,50	224,210	-2,0	224,510	-0,230	224,280	-2,0	3,50	224,210	32,200	0,000	28,000	
8			3,50	223,790	-2,0	223,930	-0,070	223,860	-2,0	3,50	223,790	9,800	0,000	28,000	
9			3,50	223,550	-2,0	223,830	-0,210	223,620	-2,0	3,50	223,550	29,400	0,000	28,000	
10			3,50	224,040	-2,0	224,260	-0,150	224,110	-2,0	3,50	224,040	21,000	0,000	28,000	
11			3,50	224,040	-2,0	224,260	-0,150	224,110	-2,0	3,50	224,040	21,000	0,000	28,000	
12			3,50	224,040	-2,0	224,260	-0,150	224,110	-2,0	3,50	224,040	21,000	0,000	28,000	
13			3,50	224,040	-2,0	224,260	-0,150	224,110	-2,0	3,50	224,040	21,000	0,000	28,000	
14			3,50	224,040	-2,0	224,260	-0,150	224,110	-2,0	3,50	224,040	21,000	0,000	28,000	
15			3,50	225,040	-2,0	225,260	-0,150	225,110	-2,0	3,50	225,040	21,000	0,000	28,000	
												350,00	-	420,00	