

Nº OPERAÇÃO SICRO - 04/2025	Nº TransfereGOV 09032025-084365	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DE SÃO BENTO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E ACESSIBILIDADE</b>									<b>749.999,96</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>749.999,96</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>18.715,77</b>
1.1.1.	Composição	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	5.056,40	BDI 1	6.238,59	18.715,77
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>18.318,46</b>
1.2.1.	Composição	COMP.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	522,82	BDI 1	645,06	2.902,77
1.2.2.	DNIT/SICRO	MOB. 01	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	12.494,48	BDI 1	15.415,69	15.415,69
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					-	<b>60.184,17</b>
1.3.1.	Composição	COMP.03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO	M2	5.335,57	0,34	BDI 1	0,42	2.240,94
-	SINAPI		CORTE SUBLEITO	-	-	-	BDI 1	-	-
1.3.2.	Composição	COMP.04	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.483,17	2,04	BDI 1	2,52	3.737,59
1.3.3.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	12.606,95	0,74	BDI 1	0,91	11.472,32
1.3.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	682,17	0,64	BDI 1	0,79	538,91
1.3.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.335,57	2,90	BDI 1	3,58	19.101,34
-	SINAPI		BASE	-	-	-	BDI 1	-	-
1.3.6.	Composição	COMP.05	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP.	M3	1.023,26	3,58	BDI 1	4,42	4.522,81
1.3.7.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	7.610,51	0,74	BDI 1	0,91	6.925,56
1.3.8.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.023,26	9,22	BDI 1	11,38	11.644,70
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>488.826,80</b>
1.4.1.	Composição	COMP.06	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EAI (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO).	M2	4.750,85	4,69	BDI 1	5,79	27.507,42
1.4.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	7.711,22	1,79	BDI 1	2,21	17.041,80
1.4.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	21.084,65	0,67	BDI 1	0,83	17.500,26
1.4.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	17.799,63	0,67	BDI 1	0,83	14.773,69
1.4.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	237,54	1.405,79	BDI 1	1.734,46	412.003,63

Nº OPERAÇÃO SICRO - 04/2025	Nº TransfereGOV 09032025-084365	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DE SÃO BENTO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E ACESSIBILIDADE									749.999,96
1.5.			DRENAGEM					-	112.279,59
1.5.1.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	M	692,40	92,25	BDI 1	113,82	78.808,97
1.5.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	692,40	39,18	BDI 1	48,34	33.470,62
1.6.			ACESSIBILIDADE					-	51.675,17
1.6.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	46,93	854,56	BDI 1	1.054,36	49.481,11
1.6.2.	Composição	COMP.09	PREPARO DA CALÇADA	M2	782,22	0,71	BDI 1	0,88	688,35
1.6.3.	Composição	COMP.10	PISO TATIL - LADRILHO HIDRAULICO	M2	9,48	128,73	BDI 1	158,83	1.505,71

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS  
Local

terça-feira, 7 de outubro de 2025

  
Responsável Técnico  
Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS  
CREA/CAU: CREA: 313.806/D-TO