



RUA 11		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO										PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano		BASE (h)		
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO										LARG	7,00	EXT	156,89 m	DECLIV TRANSV ESQ -2			DIR -2					0,20
Inteira	Estacas	Fração	Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume					
			BASE ACAB		SUB LEITO ACAB		Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB		BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)					
			Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H			
0			3,50	222,410	3,50	222,210	-2,0	222,680	222,280	-0,200	222,480	3,50	222,210	-2,0	3,50	222,410	0,000	0,000	0,000			
1			3,50	222,680	3,50	222,480	-2,0	222,950	222,550	-0,200	222,750	3,50	222,480	-2,0	3,50	222,680	28,000	0,000	28,000			
2			3,50	223,130	3,50	222,930	-2,0	223,400	223,000	-0,200	223,200	3,50	222,930	-2,0	3,50	223,130	28,000	0,000	28,000			
3			3,50	223,570	3,50	223,370	-2,0	223,840	223,440	-0,200	223,640	3,50	223,370	-2,0	3,50	223,570	28,000	0,000	28,000			
4			3,50	223,720	3,50	223,520	-2,0	223,990	223,590	-0,200	223,790	3,50	223,520	-2,0	3,50	223,720	28,000	0,000	28,000			
5			3,50	223,850	3,50	223,650	-2,0	224,120	223,720	-0,200	223,920	3,50	223,650	-2,0	3,50	223,850	28,000	0,000	28,000			
6			3,50	224,030	3,50	223,830	-2,0	224,300	223,900	-0,200	224,100	3,50	223,830	-2,0	3,50	224,030	28,000	0,000	28,000			
7			3,50	224,460	3,50	224,260	-2,0	224,730	224,330	-0,200	224,530	3,50	224,260	-2,0	3,50	224,460	28,000	0,000	28,000			
7	+	16,89	3,50	224,660	3,50	224,460	-2,0	224,930	224,530	-0,200	224,730	3,50	224,460	-2,0	3,50	224,660	23,646	0,000	23,646			
																	219,65	-	219,65			