



RUA 22																	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO			PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO			Data: Mês/Ano		BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO										LARG	7,00	EXT	167,00 m	DECLIV TRANSV		ESQ -2	DIR -2								
Estacas			Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume								
Inteira		Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB		Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		0,20					
			Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H						
0			3,50	224,200	3,50	224,000	-2,0	224,470	224,070	-0,200	224,270	3,50	224,000	-2,0	3,50	224,200	0,000	0,000	0,000						
1			3,50	224,970	3,50	224,770	-2,0	225,240	224,840	-0,200	225,040	3,50	224,770	-2,0	3,50	224,970	28,000	0,000	28,000						
2			3,50	225,560	3,50	225,360	-2,0	225,830	225,430	-0,200	225,630	3,50	225,360	-2,0	3,50	225,560	28,000	0,000	28,000						
3			3,50	226,040	3,50	225,840	-2,0	226,310	225,910	-0,200	226,110	3,50	225,840	-2,0	3,50	226,040	28,000	0,000	28,000						
4			3,50	226,320	3,50	226,120	-2,0	226,590	226,190	-0,200	226,390	3,50	226,120	-2,0	3,50	226,320	28,000	0,000	28,000						
5			3,50	226,430	3,50	226,230	-2,0	226,700	226,300	-0,200	226,500	3,50	226,230	-2,0	3,50	226,430	28,000	0,000	28,000						
6			3,50	226,830	3,50	226,630	-2,0	227,100	226,700	-0,200	226,900	3,50	226,630	-2,0	3,50	226,830	28,000	0,000	28,000						
7			3,50	227,150	3,50	226,950	-2,0	227,420	227,020	-0,200	227,220	3,50	226,950	-2,0	3,50	227,150	28,000	0,000	28,000						
8			3,50	227,580	3,50	227,380	-2,0	227,850	227,450	-0,200	227,650	3,50	227,380	-2,0	3,50	227,580	28,000	0,000	28,000						
8	+	7,00	3,50	227,770	3,50	227,570	-2,0	228,040	227,640	-0,200	227,840	3,50	227,570	-2,0	3,50	227,770	9,800	0,000	9,800						
																	233,80	-	233,80						