



NOTA DE SERVIÇO

AVENIDA 01 PISTA DIREITA			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			LARG	EXT	205,00 m		DECLIV TRANSV	ESQ	-2	DIR	-2			
Estacas			Lado Esquerdo			Eixo			Lado Direito			Volume (m3)		Volume
Inteira		Fração	SUBLEITO ACAB		INCL.	COTA	DIFERENÇA	SUBLEITO	INCL.	SUBLEITO ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)
			Dist,	Cota	%	Terreno	Verm,	acabada	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H
0			3,65	223,727	-2,0	224,000	-0,200	223,800	-2,0	3,65	223,727	0,000	0,000	0,000
1			3,65	223,497	-2,0	223,880	-0,310	223,570	-2,0	3,65	223,497	45,260	0,000	29,200
2			3,65	223,057	-2,0	223,460	-0,330	223,130	-2,0	3,65	223,057	48,180	0,000	29,200
3			3,65	222,417	-2,0	222,750	-0,260	222,490	-2,0	3,65	222,417	37,960	0,000	29,200
4			3,65	221,717	-2,0	221,980	-0,190	221,790	-2,0	3,65	221,717	27,740	0,000	29,200
5			3,65	221,137	-2,0	221,380	-0,170	221,210	-2,0	3,65	221,137	24,820	0,000	29,200
6			3,65	220,957	-2,0	221,240	-0,210	221,030	-2,0	3,65	220,957	30,660	0,000	29,200
7			3,65	220,727	-2,0	221,130	-0,330	220,800	-2,0	3,65	220,727	48,180	0,000	29,200
8			3,65	220,057	-2,0	220,400	-0,270	220,130	-2,0	3,65	220,057	39,420	0,000	29,200
9			3,65	219,157	-2,0	219,460	-0,230	219,230	-2,0	3,65	219,157	33,580	0,000	29,200
10			3,65	218,247	-2,0	218,550	-0,230	218,320	-2,0	3,65	218,247	33,580	0,000	29,200
10	+	5,00	3,65	218,090	0,0	218,290	-0,200	218,090	0,0	3,65	218,090	7,300	0,000	7,300
												376,68	-	299,30