



NOTA DE SERVIÇO

AVENIDA 01 PISTA ESQUERDA			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO				PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO				Data: Mês/Ano			
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			LARG	EXT	205,00 m	DECLIV TRANSV	ESQ	-2	DIR	-2				
Estacas			Lado Esquerdo			Eixo			Lado Direito			Volume (m3)		Volume
Inteira		Fração	SUBLEITO ACAB		INCL.	COTA	DIFERENÇA	SUBLEITO	INCL.	SUBLEITO ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)
			Dist,	Cota	%	Terreno	Verm,	acabada	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H
0			3,65	224,457	-2,0	224,730	-0,200	224,530	-2,0	3,65	224,457	0,000	0,000	0,000
1			3,65	224,187	-2,0	224,460	-0,200	224,260	-2,0	3,65	224,187	29,200	0,000	29,200
2			3,65	223,637	-2,0	223,930	-0,220	223,710	-2,0	3,65	223,637	32,120	0,000	29,200
3			3,65	222,867	-2,0	223,180	-0,240	222,940	-2,0	3,65	222,867	35,040	0,000	29,200
4			3,65	222,197	-2,0	222,470	-0,200	222,270	-2,0	3,65	222,197	29,200	0,000	29,200
5			3,65	221,637	-2,0	221,910	-0,200	221,710	-2,0	3,65	221,637	29,200	0,000	29,200
6			3,65	221,347	-2,0	221,670	-0,250	221,420	-2,0	3,65	221,347	36,500	0,000	29,200
7			3,65	221,097	-2,0	221,450	-0,280	221,170	-2,0	3,65	221,097	40,880	0,000	29,200
8			3,65	220,777	-2,0	221,100	-0,250	220,850	-2,0	3,65	220,777	36,500	0,000	29,200
9			3,65	219,987	-2,0	220,230	-0,170	220,060	-2,0	3,65	219,987	24,820	0,000	29,200
10			3,65	218,987	-2,0	219,260	-0,200	219,060	-2,0	3,65	218,987	29,200	0,000	29,200
10	+	5,00	3,65	218,737	-2,0	219,010	-0,200	218,810	-2,0	3,65	218,737	7,300	0,000	7,300
												329,96	-	299,30