



NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO													
PAVIMENTAÇÃO URBANA													
	Ruas e Avenidas	Extensão	Larg. Capa	Larg. Total	espes. (m)	Escav. carga mat. de 1ª cat. (m³)	Aterro (m³)	TRANSPORTE TxKm	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ (M2)	SUB LEITO	Escav. e carga de mat. de jazida (m³)	Transp. de mat. de jazida - (TxKm) - DT 4KM	BASE Estabil. Granul. 100% PI (m³)
								DMT = 4,0Km P. Espec. = 1,7 t/m³		Regular.e compac. 100%PN (m²)			
1	AVENIDA 01 PISTA DIREITA	205,00	6,50	7,30	0,25	376,68	-	3.201,78	1.332,50	1.558,00	299,30	2.226,05	299,30
2	AVENIDA 01 PISTA ESQUERDA	205,00	6,50	7,30	0,22	329,96	-	2.804,66	1.332,50	1.558,00	299,30	2.544,05	299,30
3	LIMPA RODAS	12,00	6,50	7,30	0,20	17,52	-	148,92	78,00	91,20	17,52	148,92	17,52
4	RETORNO CANTEIRO CENTRAL	20,00	6,50	7,30	0,20	29,20	-	248,20	130,00	152,00	29,20	248,20	29,20
	Total -	442,00		7,30	0,25	753,36	-	6.403,56	2.873,00	3.359,20	645,32	5.167,22	645,32