



MOB. 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										UNIDADE	SICRO	
MOBILIZAÇÃO										TOTAL:	R\$	5.697,80	
EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DMT (KM)	K	FU	VELOCIDADE	QTD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	TRANSPORTADO POR	CODIGO		
Vibroacabadora	ARAGUAINA	CANTEIRO	134,60	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 537,28	R\$ 1.205,30	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018		
Pá Carregadeira	ARAGUAINA	CANTEIRO	134,60	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 537,28	R\$ 602,65	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018		
Rolo compactador liso vibratório	ARAGUAINA	CANTEIRO	134,60	1,00	0,50	60,00	2,00	R\$ 537,28	R\$ 1.205,30	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018		
Caminhão Basculante	ARAGUAINA	CANTEIRO	134,60	1,00	1,00	60,00	3,00	R\$ 299,17	R\$ 2.013,41	Condução Própria	E9667		
Caminhão Espargidor	ARAGUAINA	CANTEIRO	134,60	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 299,17	R\$ 671,14	Condução Própria	A9363		
DESMOBILIZAÇÃO										TOTAL:	R\$	5.697,80	
EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DMT (KM)	K	FU	VELOCIDADE	QTD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	TRANSPORTADO POR	CODIGO		
Vibroacabadora	CANTEIRO	ARAGUAINA	134,60	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 537,28	R\$ 1.205,30	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018		
Pá Carregadeira	CANTEIRO	ARAGUAINA	134,60	1,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 537,28	R\$ 602,65	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018		
Rolo compactador liso vibratório	CANTEIRO	ARAGUAINA	134,60	1,00	0,50	60,00	2,00	R\$ 537,28	R\$ 1.205,30	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018		
Caminhão Basculante	CANTEIRO	ARAGUAINA	134,60	1,00	1,00	60,00	3,00	R\$ 299,17	R\$ 2.013,41	Condução Própria	E9667		
Caminhão Espargidor	CANTEIRO	ARAGUAINA	134,60	1,00	1,00	60,00	1,00	R\$ 299,17	R\$ 671,14	Condução Própria	A9363		
TOTAL DO ITEM:										R\$	11.395,59		

Calculado com a utilização da fórmula do DNIT

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806/D-TO