



APELIDO DO EMPREENDIMENTO					Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR					Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR					Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS					940134/2022	SICRO 10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS					SICRO 10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS					SICRO 10/2022
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	FRENTE DE OBRA:												
RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	RECAPEAMENTO NAS RUAS DE SÃO BENTO DO TOCANTINS		-															
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-															
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	DURAÇÃO DA OBRA CONFORME CRONOGRAMA	1.Adr	5,00												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-															
1.2.1.	PLACA DE OBRA	M2	4,50	ÁREA DA PLACA: 1,50 x 3,00	2.SE	4,50												
1.2.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	AREA = 5,00 x 4,00	2.SE	20,00												
1.3.	RECAPEAMENTO EM CBUQ		-															
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	28.011,97	AREA DAS VIAS CONFORME QUADRO RESUMO	3.RE	4.434,99	4.487,40	863,50	581,67	2.456,38	879,04	2.936,85	1.793,26	4.198,88	769,86	2.305,07		
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	560,25	PINTURA DE LIGAÇÃO X 2CM	3.RE	88,70	89,75	17,27	11,63	49,13	17,58	58,74	35,87	83,98	15,40	46,10		
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	28.011,97	EXTENSÃO X LARGURA	3.RE	4.434,99	4.487,40	863,50	581,67	2.456,38	879,04	2.936,85	1.793,26	4.198,88	769,86	2.305,07		
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	840,37	PINTURA DE LIGAÇÃO X 3CM	3.RE	133,05	134,62	25,91	17,45	73,69	26,37	88,11	53,80	125,97	23,10	69,15		
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (CBUQ E PMF).	M3XKM	42.017,97	TRANSPORTE DE CBUQ DE ARAGUAINA PARA SÃO BENTO DMT 30 KM = VOL. CBUQ X DMT	3.RE	6.652,49	6.731,10	1.295,26	872,51	3.684,57	1.318,56	4.405,28	2.689,89	6.298,32	1.154,79	3.457,60		
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (CBUQ E PMF).	M3XKM	146.502,61	TRANSPORTE DE CBUQ DE ARAGUAINA PARA SÃO BENTO DMT 104,60KM = VOL. CBUQ X DMT	3.RE	23.195,00	23.469,10	4.516,13	3.042,13	12.846,86	4.597,38	15.359,73	9.378,75	21.960,14	4.026,37	12.055,51		
1.4.	SINALIZAÇÃO		-															
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.724,00	CONFORME TABELA DE SINALIZAÇÃO	4.SIN	211,00	218,00	70,00	42,00	212,00	57,00	240,00	105,00	230,00	47,00	146,00		
1.4.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	308,00	CONFORME TABELA DE SINALIZAÇÃO	4.SIN				14,00	56,00	28,00	112,00		28,00	14,00	28,00		
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7.955,42	CONFORME TABELA DE SINALIZAÇÃO	4.SIN	1.232,14	1.197,50	297,76	122,26	757,38	219,76	797,10	463,36	1.178,68	219,96	734,76		
1.4.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	16,00	CONFORME TABELA DE SINALIZAÇÃO	4.SIN		1,00	2,00	1,00	4,00	2,00		2,00	1,00	1,00	1,00		
1.4.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	29,00	CONFORME TABELA DE SINALIZAÇÃO	4.SIN	4,00	6,00	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00	4,00		1,00		
1.4.6.	PLACA DE ADVERTÊNCIA A 32-b	UNIDADE	24,00	CONFORME TABELA DE SINALIZAÇÃO	4.SIN					8,00		10,00		3,00	1,00	1,00		
1.5.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-															
1.5.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	UM POR CONVENIO	5.MC	0,50										0,50		

SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO

Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 CREA/CAU: 313.806/D-TO

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 CREA/CAU: 313.806/D-TO

Responsável

Nome: TEMÍS
 CREA/CAU: 3