



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS

Nº SICONV
SICRO 01/2022

Nº OPERAÇÃO
920118/2021

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02
F	LOTE	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	117.028,30	178.161,15
F	Meta	1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS		-					
F	Nível 2	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
F	Serviço	1.1.0.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
F	Serviço	1.1.0.2. Mobilização	Unidade	1,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
F	Serviço	1.1.0.3. Desmobilização	Unidade	1,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		
F	Nível 2	1.2. ESTRADA VICINAL - TRECHO 01, 02, 03, 04, 05		-					
F	Nível 3	1.2.1. LIMPEZA DO TERRENO		-					
F	Serviço	1.2.1.1. Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	93.360,00		3.TR	REVEST. PRIMÁRIO TRECHO 01, 02, 03, 04, 05	1.960,00	23.760,00
F	Serviço	1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	194.250,00		3.TR	REVEST. PRIMÁRIO TRECHO 01, 02, 03, 04, 05	34.300,00	41.580,00
F	Nível 3	1.2.2. REVESTIMENTO PRIMÁRIO		-					
F	Serviço	1.2.2.1. LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	36.907,50		3.TR	REVEST. PRIMÁRIO TRECHO 01, 02, 03, 04, 05	6.517,00	7.900,20
F	Serviço	1.2.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA COM CAMINHÃO 10M³	TxKM	422.066,19		3.TR	REVEST. PRIMÁRIO TRECHO 01, 02, 03, 04, 05	23.461,20	66.361,68
F	Serviço	1.2.2.3. Execução de revestimento primário com material de jazida	M3	36.907,50		3.TR	REVEST. PRIMÁRIO TRECHO 01, 02, 03, 04, 05	6.517,00	7.900,20
F	Nível 2	1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
F	Serviço	1.3.0.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	4,00		1.Adr	Administração Local	4,00	

SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO
Local

sexta-feira, 27 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN
CREA/CAU: 315.184/D-TO
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS **Nº SICONV** SICRO 01/2022 **Nº OPERAÇÃO** 920118/2021 **PROponente / TOMADOR** MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	6				
				3	4	5	6				
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS				206.188,49	135.836,26	312.701,05					
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50								
1.1.0.2.	Mobilização	Unidade	1,00								
1.1.0.3.	Desmobilização	Unidade	1,00			1,00					
1.2.	ESTRADA VICINAL - TRECHO 01, 02, 03, 04, 05		-								
1.2.1.	LIMPEZA DO TERRENO		-								
1.2.1.1.	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	93.360,00	14.280,00	22.160,00	31.200,00					
1.2.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	194.250,00	24.990,00	38.780,00	54.600,00					
1.2.2.	REVESTIMENTO PRIMARIO		-								
1.2.2.1.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	36.907,50	4.748,10	7.368,20	10.374,00					
1.2.2.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA COM CAMINHÃO 10M³	TxKM	422.066,19	141.018,57	30.946,44	160.278,30					
1.2.2.3.	Execução de revestimento primário com material de jazida	M3	36.907,50	4.748,10	7.368,20	10.374,00					
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.3.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	4,00								

SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

Local

sexta-feira, 27 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: