

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO / CNPJ: 25.063.983/0001-36

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

OBRA: CAPA EM TSD  
LOCAL: SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO  
Área (m2)

2.445,73

Meio-fio (m):

ITEM	DESCRIÇÃO	MÉMORIA DE CÁLCULO	UN.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>CAPA EM TSD</b>			
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	AREA = 3,0*1,5	m <sup>2</sup>	4,50
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UMA UNIDADE POR OBRA	UN	1,00
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
1.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	Area Levantada para Pavimentação	m <sup>2</sup>	2.445,73
1.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	[CM-30 (taxa de aplicação 0,0012 T/m <sup>2</sup> ) + RR-2C (taxa de aplicação 0,00045 + 0,0048 T/m <sup>2</sup> )] x Área de Pavimentação x Distancia Araguaína (175km)	Txkm	2.760,62
1.2.3	TRANSPORTE DE BRITA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> - RODOVIA PAVIMENTADA	Taxa de utilização (0,006+0,0073+0,015) X Distancia Britador (96km) X Peso Especifico 1,45 t/m <sup>3</sup>	TXKM	11.394,08
1.2.4	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.	Area Levantada para Pavimentação	M3	2.892,37