



| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO SICRO - 10/2023 | Nº SICONV 01 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DE SÃO BENTO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 12-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM TSD | MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS | BDI 1 23,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------------------------|--------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE PAVIMENTAÇÃO EM TSD | | | | | | | | | | |
| Meta | 1. | | | CAPA EM TSD | | | | | - | 149.025,49 |
| Nível 2 | 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 11.704,59 |
| Serviço | 1.1.1. | Composição | COMP.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4,50 | 368,84 | BDI 1 | 455,41 | 2.049,35 |
| Serviço | 1.1.2. | Composição | MOB. 01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 1,00 | 7.819,91 | BDI 1 | 9.655,24 | 9.655,24 |
| Nível 2 | 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 137.320,90 |
| Serviço | 1.2.1. | Composição | COMP.06 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 2.445,73 | 8,72 | BDI 1 | 10,77 | 26.340,51 |
| Serviço | 1.2.2. | SICRO | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 2.760,62 | 1,88 | BDI 1 | 2,32 | 6.404,64 |
| Serviço | 1.2.3. | SICRO | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 11.394,08 | 0,59 | BDI 1 | 0,73 | 8.317,68 |
| Serviço | 1.2.4. | Composição | COMP.17 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. | M2 | 2.892,37 | 26,95 | BDI 1 | 33,28 | 96.258,07 |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

sexta-feira, 15 de março de 2024

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: CREA: 313.806/D-TO