GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
Mais Trabalho, Novas Conquistas.
— GESTÃO: 2021/2024 —

| RUA DO AEROPORTO | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - TO | | | | | PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | BASE (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | LARG 7,00 | | EXT 523,99 m | | | DECLIV TRANSV | | ESQ -2 | | DIR -2 | | |
| Estacas | | Lado Esquerdo | | | | | Eixo | | | | Lado Direito | | | | | Volume (m3) | | Volume |
| Inteira | Fração | BASE ACAB | | SUB LEITO ACAB | | | Cota | s. leito | Cota | base | SUB LEITO ACAB | | | BASE ACAB | | Escavação | Aterro | Base (m³) |
| | | Dist. | Cota | Dist. | Cota | % | Terreno | acabado | Verm. | acabada | Dist. | Cota | % | Dist. | Cota | C x L x H | C x L x H | C x L x H |
| 0 | | 3,50 | 222,730 | 3,50 | 222,530 | -2,0 | 223,000 | 222,600 | -0,200 | 222,800 | 3,50 | 222,530 | -2,0 | 3,50 | 222,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | | 3,50 | 222,550 | 3,50 | 222,350 | -2,0 | 223,020 | 222,420 | -0,400 | 222,620 | 3,50 | 222,350 | -2,0 | 3,50 | 222,550 | 56,000 | 0,000 | 28,000 |
| 2 | | 3,50 | 222,370 | 3,50 | 222,170 | -2,0 | 223,510 | 222,240 | -1,070 | 222,440 | 3,50 | 222,170 | -2,0 | 3,50 | 222,370 | 149,800 | 0,000 | 28,000 |
| 3 | | 3,50 | 222,180 | 3,50 | 221,980 | -2,0 | 223,380 | 222,050 | -1,130 | 222,250 | 3,50 | 221,980 | -2,0 | 3,50 | 222,180 | 158,200 | 0,000 | 28,000 |
| 4 | | 3,50 | 222,000 | 3,50 | 221,800 | -2,0 | 223,040 | 221,870 | -0,970 | 222,070 | 3,50 | 221,800 | -2,0 | 3,50 | 222,000 | 135,800 | 0,000 | 28,000 |
| 5 | | 3,50 | 221,820 | 3,50 | 221,620 | -2,0 | 222,700 | 221,690 | -0,810 | 221,890 | 3,50 | 221,620 | -2,0 | 3,50 | 221,820 | 113,400 | 0,000 | 28,000 |
| 6 | | 3,50 | 221,640 | 3,50 | 221,440 | -2,0 | 222,340 | 221,510 | -0,630 | 221,710 | 3,50 | 221,440 | -2,0 | 3,50 | 221,640 | 88,200 | 0,000 | 28,000 |
| 7 | | 3,50 | 221,470 | 3,50 | 221,270 | -2,0 | 221,950 | 221,340 | -0,410 | 221,540 | 3,50 | 221,270 | -2,0 | 3,50 | 221,470 | 57,400 | 0,000 | 28,000 |
| 8 | | 3,50 | 221,290 | 3,50 | 221,090 | -2,0 | 221,640 | 221,160 | -0,280 | 221,360 | 3,50 | 221,090 | -2,0 | 3,50 | 221,290 | 39,200 | 0,000 | 28,000 |
| 9 | | 3,50 | 221,130 | 3,50 | 220,930 | -2,0 | 221,340 | 221,000 | -0,140 | 221,200 | 3,50 | 220,930 | -2,0 | 3,50 | 221,130 | 19,600 | 0,000 | 28,000 |
| 10 | | 3,50 | 220,960 | 3,50 | 220,760 | -2,0 | 221,210 | 220,830 | -0,180 | 221,030 | 3,50 | 220,760 | -2,0 | 3,50 | 220,960 | 25,200 | 0,000 | 28,000 |
| 11 | | 3,50 | 220,800 | 3,50 | 220,600 | -2,0 | 221,130 | 220,670 | -0,260 | 220,870 | 3,50 | 220,600 | -2,0 | 3,50 | 220,800 | 36,400 | 0,000 | 28,000 |
| 12 | | 3,50 | 220,650 | 3,50 | 220,450 | -2,0 | 221,050 | 220,520 | -0,330 | 220,720 | 3,50 | 220,450 | -2,0 | 3,50 | 220,650 | 46,200 | 0,000 | 28,000 |
| 13 | | 3,50 | 220,500 | 3,50 | 220,300 | -2,0 | 220,850 | 220,370 | -0,280 | 220,570 | 3,50 | 220,300 | -2,0 | 3,50 | 220,500 | 39,200 | 0,000 | 28,000 |
| 14 | | 3,50 | 220,350 | 3,50 | 220,150 | -2,0 | 220,760 | 220,220 | -0,340 | 220,420 | 3,50 | 220,150 | -2,0 | 3,50 | 220,350 | 47,600 | 0,000 | 28,000 |
| 15 | | 3,50 | 220,200 | 3,50 | 220,000 | -2,0 | 220,670 | 220,070 | -0,400 | 220,270 | 3,50 | 220,000 | -2,0 | 3,50 | 220,200 | 56,000 | 0,000 | 28,000 |
| 16 | | 3,50 | 220,060 | 3,50 | 219,860 | -2,0 | 220,610 | 219,930 | -0,480 | 220,130 | 3,50 | 219,860 | -2,0 | 3,50 | 220,060 | 67,200 | 0,000 | 28,000 |
| 17 | | 3,50 | 219,910 | 3,50 | 219,710 | -2,0 | 220,680 | 219,780 | -0,700 | 219,980 | 3,50 | 219,710 | -2,0 | 3,50 | 219,910 | 98,000 | 0,000 | 28,000 |
| 18 | | 3,50 | 219,760 | 3,50 | 219,560 | -2,0 | 220,720 | 219,630 | -0,890 | 219,830 | 3,50 | 219,560 | -2,0 | 3,50 | 219,760 | 124,600 | 0,000 | 28,000 |
| 19 | | 3,50 | 219,600 | 3,50 | 219,400 | -2,0 | 220,520 | 219,470 | -0,850 | 219,670 | 3,50 | 219,400 | -2,0 | 3,50 | 219,600 | 119,000 | 0,000 | 28,000 |
| 20 | | 3,50 | 219,440 | 3,50 | 219,240 | -2,0 | 220,340 | 219,310 | -0,830 | 219,510 | 3,50 | 219,240 | -2,0 | 3,50 | 219,440 | 116,200 | 0,000 | 28,000 |
| 21 | | 3,50 | 219,270 | 3,50 | 219,070 | -2,0 | 219,800 | 219,140 | -0,460 | 219,340 | 3,50 | 219,070 | -2,0 | 3,50 | 219,270 | 64,400 | 0,000 | 28,000 |
| 22 | | 3,50 | 219,100 | 3,50 | 218,900 | -2,0 | 219,010 | 218,970 | 0,160 | 219,170 | 3,50 | 218,900 | -2,0 | 3,50 | 219,100 | 0,000 | 22,400 | 28,000 |
| 23 | | 3,50 | 218,910 | 3,50 | 218,710 | -2,0 | 218,390 | 218,780 | 0,590 | 218,980 | 3,50 | 218,710 | -2,0 | 3,50 | 218,910 | 0,000 | 82,600 | 28,000 |
| 24 | | 3,50 | 218,720 | 3,50 | 218,520 | -2,0 | 218,000 | 218,590 | 0,790 | 218,790 | 3,50 | 218,520 | -2,0 | 3,50 | 218,720 | 0,000 | 110,600 | 28,000 |
| 25 | | 3,50 | 218,530 | 3,50 | 218,330 | -2,0 | 218,050 | 218,400 | 0,550 | 218,600 | 3,50 | 218,330 | -2,0 | 3,50 | 218,530 | 0,000 | 77,000 | 28,000 |
| 26 | | 3,50 | 218,330 | 3,50 | 218,130 | -2,0 | 218,440 | 218,200 | -0,040 | 218,400 | 3,50 | 218,130 | -2,0 | 3,50 | 218,330 | 5,600 | 0,000 | 28,000 |
| 26 | 3,99 | 3,50 | 218,290 | 3,50 | 218,090 | -2,0 | 218,560 | 218,160 | -0,200 | 218,360 | 3,50 | 218,090 | -2,0 | 3,50 | 218,290 | 5,586 | 0,000 | 5,586 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **1.668,79** | **292,60** | **733,59** |

TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
CREA 313806 D-TO
Eng. Civil

PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
CPF/ 018.803.631-86