



RUA B		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - TO										PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO						BASE (h)	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG	6,00	EXT	175,49 m	DECLIV TRANSV			ESQ -2	DIR -2				
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito			Volume (m3)		Volume	0,20		
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação		Aterro	Base (m³)
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H		C x L x H	C x L x H
0		3,00	206,080	3,00	206,080	-2,0	206,340	206,140	-0,200	206,140	3,00	206,080	-2,0	3,00	206,080	0,000	0,000	0,000	
1		3,00	205,380	3,00	205,380	-2,0	205,560	205,440	-0,120	205,440	3,00	205,380	-2,0	3,00	205,380	14,400	0,000	24,000	
2		3,00	204,670	3,00	204,670	-2,0	204,940	204,730	-0,210	204,730	3,00	204,670	-2,0	3,00	204,670	25,200	0,000	24,000	
3		3,00	203,970	3,00	203,970	-2,0	204,250	204,030	-0,220	204,030	3,00	203,970	-2,0	3,00	203,970	26,400	0,000	24,000	
4		3,00	203,270	3,00	203,270	-2,0	203,650	203,330	-0,320	203,330	3,00	203,270	-2,0	3,00	203,270	38,400	0,000	24,000	
5		3,00	202,550	3,00	202,550	-2,0	202,880	202,610	-0,270	202,610	3,00	202,550	-2,0	3,00	202,550	32,400	0,000	24,000	
6		3,00	201,650	3,00	201,650	-2,0	201,970	201,710	-0,260	201,710	3,00	201,650	-2,0	3,00	201,650	31,200	0,000	24,000	
7		3,00	200,110	3,00	200,110	-2,0	200,520	200,170	-0,350	200,170	3,00	200,110	-2,0	3,00	200,110	42,000	0,000	24,000	
8		3,00	198,390	3,00	198,390	-2,0	198,770	198,450	-0,320	198,450	3,00	198,390	-2,0	3,00	198,390	38,400	0,000	24,000	
8	15,49	3,00	197,051	3,00	197,051	-2,0	197,310	197,111	-0,199	197,111	3,00	197,051	-2,0	3,00	197,051	18,495	0,000	18,588	
																248,40	-	210,59	


 TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 CREA 313806 D-TO
 Eng. Civil


 PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
 CPF/ 018.803.631-86