



QUADRO DE RESUMO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - TO PAVIMENTAÇÃO EM TSD, DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE															
Item	Endereço		Compr. (m)	Meio Fio(m) [Comp. X2 - Esquinas]	Largura do Pav. (m)	Largura do Sub Leito. (m)	Escav. carga mat. de 1ª cat. (m³)	Compac. Aterro a 100%PN (m³)	JAZIDA E BOTA FORA		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TSD	SUB LEITO Regular.e compac. 100%PN (m²)	Escav. e carga de mat. de jazida (m³)	Transp. de mat. de jazida - (m³xKm) - DT 4,0km 7,2km	BASE Estabil. Granul. 100% PI (m³)
	Ruas e Avenidas								DMT 1	DMT 2					
									4,00	7,20					
1	RUA DO AEROPORTO		523,99	1.019,98	6,40	7,00	1.668,79	292,60	6.880,95	-	3.353,54	3.667,93	733,59	3.667,95	733,59
2	RUA SN 1		210,62	421,24	6,40	7,00	644,87	12,60	3.161,35	-	1.347,97	1.474,34	294,87	1.474,34	294,87
2	RUA A		151,75	303,50	5,40	6,00	209,70	-	1.887,30	-	819,45	910,50	182,10	1.638,90	182,10
4	RUA B		175,49	350,98	5,40	6,00	248,40	-	2.235,60	-	947,65	1.052,94	210,59	1.895,29	210,59
5	RUA C		159,49	304,98	5,40	6,00	134,99	8,40	1.139,31	-	861,25	956,94	191,39	1.722,49	191,39
	Total -		1.221,34	2.400,68	5,80	6,40	2.906,75	313,60	15.304,51	-	7.329,85	8.062,65	1.612,53	10.398,97	1.612,53

TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
Crea: 313.806/D-TO
Eng. Civil

PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
CPF/ 018.803.631-86