



CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP. 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		525,98	532,01
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,26	23,86
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,42	17,10
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	399,78	406,86
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ÂNGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,80	6,80
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	10,20	10,20
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	420,00	420,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1	22,97	22,97
COMPOSIÇÃO	COMP. 02	PREPARO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM PASSEIO (CALÇADA).	M2		2,90	3,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	21,51	24,13
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	15,42	17,10
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005	10,57	10,57
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	52,75	52,75
COMPOSIÇÃO	COMP. 03	TERRA VEGETAL A GRANEL - INCLUSO ESPALHAMENTO E PENEIRAMENTO	M3		209,47	213,13
SINAPI	5901	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0125	342,47	344,89
SINAPI	5903	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,052	56,23	58,65
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,42	17,10
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,75	2,86	2,90
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1	160,71	160,71
COMPOSIÇÃO	COMP. 04	BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM 1,50M C/ ENCOSTO	UN		496,10	500,81
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,46	17,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,51	24,13
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01278	493,91	501,56
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,01278	221,19	246,42
COTAÇÃO	002	BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM 1,50M C/ ENCOSTO	UN	1	450,00	450,00
COMPOSIÇÃO	COMP. 05	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *4,00* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		723,33	735,93
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,07	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,437	23,99	27,00
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4	21,83	21,83
SINAPI-I	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,7	314,15	314,15
COMPOSIÇÃO	COMP. 06	DISJUNTOR DR TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		123,83	127,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	23,99	27,00
SINAPI-I	1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8		3	2,41	2,41
SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1	83,54	83,54
COMPOSIÇÃO	COMP. 07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		3.937,10	4.557,50
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	70	21,89	25,34
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	30	80,16	92,79
COMPOSIÇÃO	COMP. 09	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	UN		291,22	299,94
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,225	784,27	811,72
SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,41043	171,43	172,94
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,5	17,68	18,68
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,2	89,44	91,60
COMPOSIÇÃO	COMP. 10	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINARIAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN		2.302,31	2.319,36
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHP	0,111	290,34	292,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	23,99	27,00
SINAPI-I	14164	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	2.134,14	2.134,14
COMPOSIÇÃO	COMP. 11	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		8,85	9,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	23,99	27,00
SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	1,017	1,90	1,90
COMPOSIÇÃO	COMP. 12	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		210,62	212,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	23,99	27,00
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	199,23	199,23



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP. 13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN		211,42	213,17
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	0,0044	627,84	646,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	23,99	27,00
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	194,91	194,91
COMPOSIÇÃO	COMP. 14	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, PARA ENTRADA DE ENERGIA P/ FIXAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		1.279,01	1.296,06
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHP	0,111	290,34	292,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	18,24	20,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	23,99	27,00
SINAPI-I	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	1.022,73	1.022,73
SINAPI-I	34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	1	88,11	88,11

14/10/2022

Data

Responsável Técnico: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: CAU/TO: 273.379-0