RUA 01								CONSOLAÇÃO						PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO					Data: Mês/Ano		BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO								LARG	7,00	EXT	280,00 m	DECLIV TRANSV		ESQ -2			DIR -2				
Estacas			Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito					Volume (m3)		Volume		0,20
Inteira		Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
			Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H		
0			3,50	220,180	3,50	219,980	-2,0	220,600	220,050	-0,350	220,250	3,50	219,980	-2,0	3,50	220,180	0,000	0,000	0,000		
1			3,50	219,890	3,50	219,690	-2,0	220,300	219,760	-0,340	219,960	3,50	219,690	-2,0	3,50	219,890	47,600	0,000	28,000		
2			3,50	219,690	3,50	219,490	-2,0	220,000	219,560	-0,240	219,760	3,50	219,490	-2,0	3,50	219,690	33,600	0,000	28,000		
3			3,50	219,590	3,50	219,390	-2,0	220,000	219,460	-0,340	219,660	3,50	219,390	-2,0	3,50	219,590	47,600	0,000	28,000		
4			3,50	219,580	3,50	219,380	-2,0	220,000	219,450	-0,350	219,650	3,50	219,380	-2,0	3,50	219,580	49,000	0,000	28,000		
5			3,50	219,490	3,50	219,290	-2,0	220,000	219,360	-0,440	219,560	3,50	219,290	-2,0	3,50	219,490	61,600	0,000	28,000		
6			3,50	219,270	3,50	219,070	-2,0	219,910	219,140	-0,570	219,340	3,50	219,070	-2,0	3,50	219,270	79,800	0,000	28,000		
7			3,50	218,920	3,50	218,720	-2,0	219,420	218,790	-0,430	218,990	3,50	218,720	-2,0	3,50	218,920	60,200	0,000	28,000		
8			3,50	218,370	3,50	218,170	-2,0	218,790	218,240	-0,350	218,440	3,50	218,170	-2,0	3,50	218,370	49,000	0,000	28,000		
9			3,50	217,560	3,50	217,360	-2,0	217,950	217,430	-0,320	217,630	3,50	217,360	-2,0	3,50	217,560	44,800	0,000	28,000		
10			3,50	216,710	3,50	216,510	-2,0	217,180	216,580	-0,400	216,780	3,50	216,510	-2,0	3,50	216,710	56,000	0,000	28,000		
11			3,50	215,960	3,50	215,760	-2,0	216,370	215,830	-0,340	216,030	3,50	215,760	-2,0	3,50	215,960	47,600	0,000	28,000		
12			3,50	215,570	3,50	215,370	-2,0	215,960	215,440	-0,320	215,640	3,50	215,370	-2,0	3,50	215,570	44,800	0,000	28,000		
13			3,50	215,310	3,50	215,110	-2,0	215,720	215,180	-0,340	215,380	3,50	215,110	-2,0	3,50	215,310	47,600	0,000	28,000		
14			3,50	215,080	3,50	214,880	-2,0	215,500	214,950	-0,350	215,150	3,50	214,880	-2,0	3,50	215,080	49,000	0,000	28,000		
																	718,20	-	392,00		