

RUA 01			TRECHO SECO								PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO								Data: Mês/Ano	BASE (h)				
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO										LARG	EXT	135,00 m				DECLIV TRANSV				ESQ -2	DIR -2			
Estacas			Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume		0,20					
Inteira	Fração		BASE ACAB		SUB LEITO ACAB		Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)						
			Dist,	Cota	Dist,	Cota					%	Terreno	acabado	Verm,	acabada					Dist,	Cota	%	Dist,	Cota
0			3,50	149,670	3,50	149,470	-2,0	150,090	149,540	-0,350	149,740	3,50	149,470	-2,0	3,50	149,670	0,000	0,000	0,000					
1			3,50	148,600	3,50	148,400	-2,0	149,000	148,470	-0,330	148,670	3,50	148,400	-2,0	3,50	148,600	46,200	0,000	28,000					
2			3,50	147,530	3,50	147,330	-2,0	148,050	147,400	-0,450	147,600	3,50	147,330	-2,0	3,50	147,530	63,000	0,000	28,000					
3			3,50	146,470	3,50	146,270	-2,0	146,940	146,340	-0,400	146,540	3,50	146,270	-2,0	3,50	146,470	56,000	0,000	28,000					
4			3,50	145,410	3,50	145,210	-2,0	145,770	145,280	-0,290	145,480	3,50	145,210	-2,0	3,50	145,410	40,600	0,000	28,000					
5			3,50	144,370	3,50	144,170	-2,0	144,390	144,240	0,050	144,440	3,50	144,170	-2,0	3,50	144,370	0,000	7,000	28,000					
6			3,50	143,330	3,50	143,130	-2,0	143,630	143,200	-0,230	143,400	3,50	143,130	-2,0	3,50	143,330	32,200	0,000	28,000					
6	+	15,00	3,50	142,560	3,50	142,360	-2,0	142,980	142,430	-0,350	142,630	3,50	142,360	-2,0	3,50	142,560	36,750	0,000	21,000					
																	274,75	7,00	189,00					