

RUA 02			TRECHO SECO									PROJETO: TERRAP, E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano		BASE (h)
0			LARG 7,00			EXT 175,00 m			DECLIV TRANSV ESQ -2			DIR -2					0,20			
Inteira	Fração	Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito				Volume (m3)		Volume			
		BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s, leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB		BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)			
		Dist,	Cota	Dist,	Cota	%	Terreno	acabado	Verm,	acabada	Dist,	Cota	%	Dist,	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H		
0		3,50	151,570	3,50	151,370	-2,0	151,990	151,440	-0,350	151,640	3,50	151,370	-2,0	3,50	151,570	0,000	0,000	0,000		
1		3,50	151,990	3,50	151,790	-2,0	152,410	151,860	-0,350	152,060	3,50	151,790	-2,0	3,50	151,990	49,000	0,000	28,000		
2		3,50	152,430	3,50	152,230	-2,0	152,830	152,300	-0,330	152,500	3,50	152,230	-2,0	3,50	152,430	46,200	0,000	28,000		
3		3,50	153,170	3,50	152,970	-2,0	153,550	153,040	-0,310	153,240	3,50	152,970	-2,0	3,50	153,170	43,400	0,000	28,000		
4		3,50	154,440	3,50	154,240	-2,0	154,880	154,310	-0,370	154,510	3,50	154,240	-2,0	3,50	154,440	51,800	0,000	28,000		
5		3,50	155,300	3,50	155,100	-2,0	155,860	155,170	-0,490	155,370	3,50	155,100	-2,0	3,50	155,300	68,600	0,000	28,000		
6		3,50	155,520	3,50	155,320	-2,0	155,950	155,390	-0,360	155,590	3,50	155,320	-2,0	3,50	155,520	50,400	0,000	28,000		
7		3,50	155,420	3,50	155,220	-2,0	155,920	155,290	-0,430	155,490	3,50	155,220	-2,0	3,50	155,420	60,200	0,000	28,000		
8		3,50	155,060	3,50	154,860	-2,0	155,440	154,930	-0,310	155,130	3,50	154,860	-2,0	3,50	155,060	43,400	0,000	28,000		
8	+	15,00	3,50	154,730	3,50	154,530	-2,0	155,150	154,600	-0,350	154,800	3,50	154,530	-2,0	3,50	154,730	36,750	0,000	21,000	
																449,75	-	245,00		