



APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE, NA ZONA	Nº SICONV 939093/2022	Nº OPERAÇÃO SICRO - 10/2022	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	Nº OPERAÇÃO SICRO - 10/2022
--	--------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:			
							RUA 01 TRECHO SECO	RUA 02 TRECHO SECO	RUA 01 CONSOLAÇ O	ROTATÓRIA CONSOLAÇ O
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE, NA ZONA							1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							191.410,66	235.569,10	371.740,67	144.092,77
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE, NA ZONA RURAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS.		-							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-							
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	4,00		1.Adi	Administração Local	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-							
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	SV	1,00		8.MO	MOBILIZAÇÃO	0,43	0,09	0,07	0,41
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50		2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50			
1.4.	TERRAPLENAGEM		-							
1.4.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO	M2	5.121,29		3.TEI	TERRAPLENAGEM	985,50	1.277,50	2.044,00	814,29
-	SUB-LEITO	-	-		3.TEI	TERRAPLENAGEM				
1.4.2.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.715,99		3.TEI	TERRAPLENAGEM	274,75	449,75	718,20	273,29
1.4.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	10.667,43		3.TEI	TERRAPLENAGEM	3.434,38	5.621,87	1.167,08	444,10
1.4.4.	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.455,42		3.TEI	TERRAPLENAGEM	472,50	612,50	980,00	390,42
1.4.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.121,29		3.TEI	TERRAPLENAGEM	985,50	1.277,50	2.044,00	814,29
-	BASE	-	-		3.TEI	TERRAPLENAGEM				
1.4.6.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP.	M3	982,17		3.TEI	TERRAPLENAGEM	189,00	245,00	392,00	156,17
1.4.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	6.315,77		3.TEI	TERRAPLENAGEM	2.362,50	3.062,50	637,00	253,77
1.4.8.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	982,17		3.TEI	TERRAPLENAGEM	189,00	245,00	392,00	156,17
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-							
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.910,83		4.PA	PAVIMENTAÇÃO	945,00	1.225,00	1.960,00	780,83
1.5.2.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	23.592,84		4.PA	PAVIMENTAÇÃO	3.977,62	5.156,17	10.339,84	4.119,21
1.6.	DRENAGEM		-							
1.6.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.300,40		5.DR	DRENAGEM	270,00	333,20	550,06	147,14
1.7.	ACESSIBILIDADE		-							
1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	109,24		6.AC	ACESSIBILIDADE	22,68	27,99	46,21	12,36
1.7.2.	PREPARO DA CALÇADA	M2	1.560,48		6.AC	ACESSIBILIDADE	324,00	399,84	660,07	176,57
1.7.3.	PISO TATIL - LADRILHO HIDRAULICO	M2	17,94		6.AC	ACESSIBILIDADE	3,12	4,68	7,80	2,34
1.8.	SINALIZAÇÃO		-							
1.8.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	590,32		7.SIN	SINALIZAÇÃO	126,01	174,12	290,19	
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	44,80		7.SIN	SINALIZAÇÃO	12,60	14,00	14,00	4,20
1.8.3.	PLACA REGULAMENTAÇÃO R1	UN	4,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00		3,00	
1.8.4.	PLACA REGULAMENTAÇÃO R2	UN	3,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO				3,00
1.8.5.	PLACA REGULAMENTAÇÃO R19	UN	8,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	4,00	
1.8.6.	PLACA REGULAMENTAÇÃO R24a	UN	3,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO				3,00



APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE, NA ZONA	Nº SICONV 939093/2022	Nº OPERAÇÃO SICRO - 10/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	Nº OPERAÇÃO SICRO - 10/2022
--	--------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:			
							RUA 01 TRECHO SECO	RUA 02 TRECHO SECO	RUA 01 CONSOLAÇÃ O	ROTATÓRIA CONSOLAÇÃ O
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E ACESSIBILIDADE, NA ZONA							1	2	3	4
1.8.7.	PLACA ADVERTENCIA A32b	UN	5,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO	191.410,66	235.569,10	371.740,67	144.092,77
							1,00	2,00	2,00	