



APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	Nº SICONV 912191/2021	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
---	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA 11	RUA 22
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO SETOR CENTRAL							1	2
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE) E ACESSIBILIDADE							237.321,76	234.037,20
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00		1.Adr	Administração Local	3,00	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-					
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00		2.MO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,50	0,50
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50		3.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
1.4.	TERRAPLENAGEM		-					
1.4.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO	M2	2.364,40		4.TE	TERRAPLENAGEM	1.145,30	1.219,10
1.4.2.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	453,45		4.TE	TERRAPLENAGEM	219,65	233,80
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.267,25		4.TE	TERRAPLENAGEM	1.098,25	1.169,00
1.4.4.	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	M2	453,45		4.TE	TERRAPLENAGEM	219,65	233,80
1.4.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.364,40		4.TE	TERRAPLENAGEM	1.145,30	1.219,10
1.4.6.	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP.	M3	453,45		4.TE	TERRAPLENAGEM	219,65	233,80
1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.668,08		4.TE	TERRAPLENAGEM	2.745,58	2.922,50
1.4.8.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	453,45		4.TE	TERRAPLENAGEM	219,65	233,80
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.267,23		5.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.098,23	1.169,00
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.910,98		5.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.894,45	2.016,53
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.780,61		5.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.831,30	1.949,31
1.6.	DRENAGEM		-					
1.6.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	647,78		6.DR	DRENAGEM	313,78	334,00



APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	Nº SICONV 912191/2021	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
---	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA 11	RUA 22
1.7.	ACESSIBILIDADE		-					
1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	54,42		7.AC	ACESSIBILIDADE	26,36	28,06
1.7.2.	PREPARO DA CALÇADA	M2	777,34		7.AC	ACESSIBILIDADE	376,54	400,80
1.7.3.	PISO TATIL - LADRILHO HIDRAULICO	M2	2,88		7.AC	ACESSIBILIDADE	1,44	1,44
1.8.	SINALIZAÇÃO		-					
1.8.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	14,00	14,00
1.8.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	323,89		8.SIN	SINALIZAÇÃO	156,89	167,00
1.8.3.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00
1.8.4.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00
1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	4,00	4,00
1.8.8.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	2,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00
2.	ESTUDOS E PROJETOS		-					
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO		-					
2.1.1.	PROJETO EXECUTIVO	SV	1,00		9.ELI	ELABORAÇÃO DE PROJETO	1,00	

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

terça-feira, 14 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: CREA: 313.806/D-TO

ART/RRT: