



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 920118/2021	Nº SICONV SICRO 01/2022	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS</b>									<b>980.608,69</b>	
<b>1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS</b>									<b>-</b>	<b>980.608,69</b>
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>16.438,00</b>
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	420,00	BDI 1	507,07	2.281,82	
1.1.0.2.	Composição	MOB.	Mobilização	Unidade	1,00	5.862,74	BDI 1	7.078,09	7.078,09	
1.1.0.3.	Composição	MOB.	Desmobilização	Unidade	1,00	5.862,74	BDI 1	7.078,09	7.078,09	
<b>1.2. ESTRADA VICINAL - TRECHO 01, 02, 03, 04, 05</b>									<b>-</b>	<b>933.477,25</b>
<b>1.2.1. LIMPEZA DO TERRENO</b>									<b>-</b>	<b>57.401,40</b>
1.2.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	93.360,00	0,41	BDI 1	0,49	45.746,40	
1.2.1.2.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	194.250,00	0,05	BDI 1	0,06	11.655,00	
<b>1.2.2. REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>									<b>-</b>	<b>876.075,85</b>
1.2.2.1.	SICRO	5502985	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	36.907,50	0,41	BDI 1	0,49	18.084,68	
1.2.2.2.	SICRO	5914374	TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA COM CAMINHÃO 10M³	TxKM	422.066,19	0,81	BDI 1	0,98	413.624,87	
1.2.2.3.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	M3	36.907,50	9,97	BDI 1	12,04	444.366,30	
<b>1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>-</b>	<b>30.693,44</b>
1.3.0.1.	Composição	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	4,00	6.355,80	BDI 1	7.673,36	30.693,44	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

Local

sexta-feira, 27 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: 0